



PZD/PN/31/2006

ZAŁĄCZNIK Nr 4

miejscowość, data

KOSZTORYS OFERTOWY

Data:

Nazwa wykonawcy:

.....

Siedziba wykonawcy:

.....

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:**Przebudowa drogi powiatowej nr 16350 (3408P) Kocewia Duża- Dzierzbice****od km 2+766,00 do km 3+666,00, długość odcinka 0,900 km**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,900		
2	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0,006		
3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm - mechanicznie na poszerzeniach	m2	234,51		
4	KNR 2-01 0203-01	Wywóz ziemi urodzajnej z placu budowy sam.samowyl., z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem	m3	35,18		
2 PRZEPUST POD DROGĄ (3+637,00)						
5	KNR 2-31 0816-05	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego	m3	1,075		
6	KNR 2-31 1409-03	Odtworzenie na wysokości 30 cm ścianek betonowych z betonu B-15	m2	1,032		
3 PODBUDOWA						
7	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym wg tabeli nr 3	m3	514,97		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
8	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m2	117,35		
9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 5/63 - grub.po zagęszcz. 20 cm - poszerzenia	m2	117,35		
4 NAWIERZCHNIA						
10	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego o frakcji kruszywa 0/16 zgodnie z PN-S-96025 dla KR1 - warstwa wiążąca - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2	3 755,19		
5 POBOCZA						
11	KNR 2-01 0205-03	Dowóz gruntu w miejsce wbudowania samochod.samowyladowczymi z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem zg z tabelą nr 4	m3	392,73		
12	KNR 2-31 0201-01	Uzupełnienie poboczy mieszanką piaszczysto-gliniastą na piaszczystym gruncie rodzimym wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	1 800,00		
Wartość netto						
VAT 22%						
Wartość brutto						

.....
pieczętka i podpis uprawnionego do
reprezentowania wykonawcy

