



PZD/PN/43/2006

KOSZTORYS OFERTOWY

Data:

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN:

Przebudowa drogi nr 3403P - na odcinku ulicy Kolskiej w Grzegorzewie
od km 0+380 do km 1+075,45

L.p.	Symbol klasyf.	Nr spec. techn.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość (netto)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ							
1	KNNR-1 0111-0100	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,70		
2	KNNR-1 0113-0100	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm, za pomocą spycharek	m3	132,29		
3	KNNR 1 0221-01	D-02.01.01	Załadunek humusu wykonywany ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat.II-IV	m3	132,29		
4	KNNR - 6 0802-0400	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych o gr. 8 cm - cała szerokość jezdni (pod przykanaliki)	m2	60,00		
5	KNNR - 6 0801-0210	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. 20 cm	m2	60,00		
ROBOTY ZIEMNE							
6	KNNR - 6 0102-0300	D-04.01.01	Koryta wykonywane pod krawężniki o głębokości 30cm, w gr.kat.II-IV	m2	211,64		
7	KNNR - 6 0102-0100	D-04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniu jezdni lub chodników o głębokości 10cm, w gr.kat.II-IV- chodnik	m2	1112,00		
8	KNNR - 6 0102-0110	D-04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniu jezdni lub chodników o głębokości 15cm, w gr.kat.II-IV- zjazdu	m2	425,50		

L.p.	Symbol klasyf.	Nr spec. techn.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość (netto)
1	2	3	4	5	6	7	8
9	KNNR - 1 0311-0100	D-02.00.01 D-02.03.01	Zasypanie rowów drogowych wraz z zagęszczeniem warstwami- ręczne formowanie nasypów z gr. kat. I-II dostarczonego sam. samowyl. z wykopów koryt	m3	238,52		
10	KNNR - 1 0311-0100	D-02.00.01 D-02.03.01	Dowóz gruntu do zasypania rowów wraz z zagęszczeniem warstwami gr. Kat. I-II dostarczonego sam. samowyl. Do 5 km	m3	367,97		
11	KNNR - 1 0209-0300	D-02.00.01 D-02.01.01 D-03.02.01	Wykopy pod studzienki ściekowe i przykanaliki - wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koarkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II	m3	66,64		
12	KNNR - 1 0317-0100	D-02.00.01 D-02.01.01 D-03.02.01	Zasypanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczaniem, gr. kat. I-II - studzienki i przykanaliki	m3	61,63		
URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ							
13	KNR-W 2-19 0306-05	D-01.03.04	Wbudowanie rur ochronnych osłonowych 2-dzielnych AROT PS 110 mm, na istniejące kable	m	50,00		
14	KNNR - 6 1305-02	D-01.03.04	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3	0,60		
ELEMENTY ODWODNIENIA							
15	KNNR - 4 1424-0200	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, z wpustem żeliwnym typu ciężkiego	szt	8,00		
16	KNNR - 4 1424-0200	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wyjściem na przykanalik d=200 mm, z wpustem żeliwnym typu ciężkiego- (bez montażu) zdeponowane na placu PZD	szt	24,00		
17	KNNR - 11 0505-0300	D-03.02.01	Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PCV-U klasy SN-8 o średnicy 200 mm (od studzienek z odprowadzeniem do rowu)	m	88,00		
18	KNNR - 11 0505-0300	D-03.02.01	Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PCV-U klasy SN-8 o średnicy 200 mm (bez montażu) - zdeponowanie na placu PZD	m	200,00		

L.p.	Symbol klasyf.	Nr spec. techn.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość (netto)
1	2	3	4	5	6	7	8
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO PRZYKANALIKACH							
19	KNNR - 6 0109-0101	D-04.05.01	Wykonanie w-wy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm-2,5 Mpa wytwarzanego w betoniarnie i dowiezonego na miejsce wbudowania, gr. w-wy 10 cm	m2	60,00		
20	KNNR - 6 0204-0200	D-04.04.04	Podbudowa z tłucznia kamiennego sortowanego (z wyłączeniem wapnia i dolomitu), dolna w-wa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	60,00		
21	KNNR - 6 0204-0500	D-04.04.04	Podbudowa z tłucznia kamiennego sortowanego (z wyłączeniem wapnia i dolomitu), górna w-wa o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	60,00		
22	KNNR - 6 1005-0700	D-04.03.01	Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m2	m2	60,00		
23	KNNR - 6 0309-0203	D-05.03.05	Nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm dla KR2, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm	m2	60,00		
24	KNNR - 6 1005-0700	D-04.03.01	Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m2	m2	60,00		
25	KNNR - 6 0309-0203	D-05.03.05	Nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa ścieralna, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm	m2	60,00		
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA							
26	KNNR - 6 0403-0200	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 20x30 na ławie betonowej z oporem - obramowanie jezdni i zatoki autobusowej	m	705,45		
27	KNNR - 6 0401-0500	D-08.01.01	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie zjazdów	m	87,50		
28	KNNR - 6 0404-0400	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 6x20 na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie chodników	m	607,95		
CHODNIKI							
29	KNNR-06 0605-0301 analogia	D-06.02.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika wykonywane ręcznie, w gruntach kat.II-VI	szt.	1112,00		
30	KNNR - 6 0105-0400	D-04.02.01	W-wa podsypkowa z piasku zagęszczana mechanicznie, gr. w-wy 5 cm	m2	1112,00		

L.p.	Symbol klasyf.	Nr spec. techn.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość (netto)
1	2	3	4	5	6	7	8
31	KNNR - 6 0404-0500	D-08.03.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr.6 cm + jeden pasek kolor czerwony, układane na podsypce cem.piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m	1112,00		
ZJAZDY							
32	KNNR - 6 0103-0100	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów wykonywane ręcznie, w gruntach kat.II-VI	m2	425,50		
33	KNNR - 6 0105-0400	D-04.02.01	W-wa podsypkowa z piasku zagęszczana mechanicznie, gr. w- wy 5 cm	m2	425,50		
34	KNNR - 6 0109-0101	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej B-15, pielęgnacja piaskiem i wodą, gr. w- wy 15 cm	m2	425,50		
35	KNNR - 6 0502-0301	D-08.04.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej-czrnej gr.6 cm , układane na podsypce cem.piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	425,50		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
36	KNNR - 1 0507-01	D-06.01.01	Humusowanie terenów zieleni (trawników) z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	1200,00		
37	Kalkulacja własna		Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt	1,00		
38	Kalkulacja własna		Oznakowanie i zabezpieczenie robót z jego utrzymania na czas robót	kpl	1,00		
WARTOŚĆ ROBÓT				netto			
PODATEK VAT				22%			
WARTOŚĆ ROBÓT				brutto			

.....

Podpis osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo