



Poz. przed	Podstawa opisu	Opis robót	Jedn. miary			
1	2	3	4	5	6	7
8	KNNR - 1 1302 - 06	Oczyszczenie istniejących przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami z namułu do 50% jego średnicy	m	14,00		
9	KNNR - 11 406 - 0101	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mmm wykonane w gotowym wykopie z osadnikiem bez syfonu, wpusty typu ciężkiego, głębokość 1,5m	szt	5,00		
10	KNNR - 11 505 - 05	Przykanaliki z rur tworzyw sztucznych dwuściennych o średnicy nominalnej 200mm	m	12,00		
<b>KRAWĘŻNIKI</b>						
11	KNNR - 6 0102 - 03	Koryta głębokości 30cm wykonane w gruntach kat. II-IV pod krawężniki	m2	180,00		
12	KNNR - 6 0106 - 02	Warstwa odsączająca zagęszczana ręcznie o grubości 10cm	m2	180,00		
13	KNNR - 6 0403 - 0301	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo - piaskowej	m	600,05		
<b>OBRIEŻA PRZY CHODNIKACH</b>						
14	KNNR - 6 0102 - 03	Koryta głębokości 30cm wykonane w gruntach kat. II-IV pod obrzeża	m2	93,04		
15	KNNR - 6 0106 - 02	Warstwa odsączająca zagęszczana ręcznie o grubości 5cm	m2	93,04		
16	KNNR - 6 0404 - 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 na podsypce pias.-ce. 1:4, spoiny wypełnione zaprawa cementową	m	465,20		
<b>CHODNIKI</b>						
17	KNNR - 6 0102 - 03	Koryta głębokości 10cm wykonane w gruntach kat. II-IV pod chodniki	m2	573,94		
18	KNNR - 6 0106 - 02	Warstwa wyrównująca z piasku średnioziarnistego zagęszczana ręcznie o grubości 5cm	m2	573,94		
19	KNNR - 6 0502 - 02	Chodniki z bet. kostki brukowej gr 4cm szarej, układanej na podsypce cem-pias., spoiny wypełnione piaskiem	m2	573,94		
<b>ZJAZDY</b>						
20	KNNR-6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 30cm	m	62,00		

Poz. przed	Podstawa opisu	Opis robót	Jedn. miary			
1	2	3	4	5	6	7
21	KNNR - 6 0102 - 03	Koryta głębokości 30cm wykonane w gruntach kat. II-IV	m2	506,76		
22	KNNR - 6 0106 - 02	Warstwa wyrównująca z piasku średnioziarnistego zagęszczana ręcznie o grubości 5cm	m2	506,76		
23	KNNR - 6 0109 - 01	Podbudowa z mieszanki betonowej B-15 grubości 10cm, pielęgnacja piaskiem i wodą	m2	506,76		
24	KNNR - 6 0502 - 02	Zjazdki z bet. kostki brukowej gr 6cm szarej, układanej na podsypce cem-pias., spoiny wypełnione piaskiem	m2	506,76		
<b>OBRZEŻA PRZY ZJAZDACH</b>						
25	KNNR - 6 0102 - 03	Koryta głębokości 30cm wykonane w gruntach kat. II-IV pod obrzeża	m2	22,24		
26	KNNR - 6 0106 - 02	Warstwa odsączająca zagęszczana ręcznie o grubości 10cm	m2	22,24		
27	KNNR - 6 0404 - 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 na podsypce pias.-ce. 1:4, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	101,24		
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
28	KNNR-1 0501-01	Ręczne plantowanie skarp i dna rowu oraz powierzchni poboczy gruntowych	m2	2109,14		

**Wartość robót**

**Podatek VAT 22%**

**Ogółem wartość robót**

.....  
imiona i nazwiska osób uprawnionych  
do reprezentowania wykonawcy

.....  
podpisy i pieczętki osób uprawnionych  
do reprezentowania wykonawcy





