

pieczęć firmowa  
PZD/PN/44/2006

miejsowość, data .....

### KOSZTORYS OFERTOWY

Data: .....

Nazwa Wykonawcy .....

Siedziba Wykonawcy .....

#### ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN: zjazd z ul. Poniatowskiego na działkę nr 56/3

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	KNNR - 1 0112 - 02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,011		
2	KNNR - 1 0201 - 0804	Odhumusowanie - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,60 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowył. 5-10 t na odległość do 1 km, grunt kat. III-IV	m <sup>3</sup>	32,79		
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
3	KNNR - 6 0805 - 05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	22,47		
4	KNNR - 6 0806 - 07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	21,40		
5	KNNR - 6 0806 - 02	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	21,40		
6	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki ciągnikami z przyczepą na odległość 1 km z ręcznym załadunkiem i rozładunkiem	m <sup>3</sup>	4,69		
<b>KOLIZJE</b>						
7	KNNR - 1 0307 - 01	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II	m <sup>3</sup>	6,00		
8	KNR 5-02 0201-03	Rury dwudzielne osłonowe dla kabli telekomunikacyjnych	m	10,00		
9	KNNR - 1 0318-01	Zasypanie rowów dla kabli wykopów	m <sup>3</sup>	5,91		
10	KNNR - 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gr. kat. II-IV	m <sup>2</sup>	6,00		
<b>NAWIERZCHNIA ZJAZDU</b>						
11	KNNR - 6 0102 - 06	Koryta wykonywane na pod krawężniki o głębokości 30 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI	m <sup>2</sup>	9,00		

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
12	KNNR - 6 0401 - 03	Wbudowanie krawężników wystających betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową bez ław	m	30,00		
13	KNNR - 6 0101 - 06	Koryta wykonywane pod nawierzchnię zjazdu o głębokości 30 cm przy użyciu równiarki samojazdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m2	56,26		
14	KNNR - 6 0105 - 02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości 5 cm	m2	56,26		
15	KNNR - 6 0109 - 0303	Podbudowa z mieszanki betonowej B-15, o grubości 20 cm po zagęszczeniu, pielęgnacja piaskiem i wodą	m2	56,26		
16	KNNR - 6 0502 - 0301	Wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej kolor czarny lub grafit grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	56,26		
<b>CHODNIKI</b>						
17	KNNR - 6 0102 - 02	Koryta wykonywane pod obrzeża o głębokości 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV	m2	7,32		
18	KNNR - 6 0101 - 0201	Obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	29,29		
19	KNNR - 6 0102 - 01	Koryta wykonywane pod chodniki o głębokości 20 cm przy użyciu spycharki i walca statycznego, w gruntach kat. II-IV	m2	53,03		
20	KNNR - 6 0105 - 02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości 5 cm		53,03		
21	KNNR - 6 0109 - 01	Podbudowa z mieszanki betonowej B-10 o grubości 10 cm po zagęszczeniu, pielęgnacja piaskiem i wodą	m2	53,03		
22	KNNR - 6 0502 - 02	Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm, wypełnienie spoin piaskiem	m2	53,03		
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
23	KNNR - 1 0503 - 05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III	m2	100,80		
24	KNNR - 1 0507 - 01	Ręczne humusowanie i obsianie trawą	m2	100,80		
<b>WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
<b>PODATEK VAT (22%)</b>						
<b>WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						

.....  
Podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym  
do występowania w obrocie prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo