



PZD/PN/35/2006

ZAŁĄCZNIK Nr 4

miejscowość, data

KOSZTORYS OFERTOWY

Data:

Nazwa wykonawcy:

.....

.....

Siedziba wykonawcy:

.....

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:Przebudowa drogi powiatowej nr 16364 (3404P) Olszówka - Tarnówka
od km 0+475 do km 1+200

| Poz. | Podstawa wyceny | Opis elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---------------------------------|-----------------|--|----------------|---------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 1.1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym | km | 0,725 | | |
| 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | | | |
| 2.1. | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas min.- bitumicznych gr. 6 cm | m ² | 141,90 | | |
| 3. ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |
| 3.1. | D-04.08.01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ z transportem gr. Sam. Samowyladowczymi 10-15 t na odl. do 1 km w miejsce wbudowania w nasypy gr. Kat. I-II - rowy | m ³ | 1234,25 | | |
| 4. NAWIERZCHNIA | | | | | | |
| 4.1 | D-05.03.15 | Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej mieszankami min-asf , standard III | Mg | 51,15 | | |
| 4.2 | D-08.04.01 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w przekroju poprzecznym | Mg | 405,56 | | |
| 4.3 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej | m ² | 3828,12 | | |
| 4.4 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją w ilości 0,6 kg/ m2 | m ² | 3828,12 | | |

| Poz. | Podstawa wyceny | Opis elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--------------------------------|-----------------|--|----------------|---------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. ZJAZDY | | | | | | |
| 5.1 | D-04.04.02 | Wykonanie na zjazdach nawierzchni tłuczniowej - grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm | m ² | 96,00 | | |
| 5.2 | D-01.01.04 | Montaż rur osłonowych dwudzielnych dla przewodów telekomunikacyjnych w średnicy 200 mm | mb | 10,00 | | |
| 5.3 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami | m ³ | 7,20 | | |
| 5.4 | D-03.01.01 | Wykonanie ław żwirowych pod zjazdami część przelotowa z rur polietylenowych o fi 30 | mb | 60,00 | | |
| 5.5 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych z darniny | m ² | 4,14 | | |
| 6. ZATOKI AUTOBUSOWE | | | | | | |
| 6.1 | D-04.08.01 | Roboty ziemne wykonane koparką podsiębierna o poj. Łyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi | m ³ | 26,88 | | |
| 6.2 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod zatoką z rur PCV o średnicy 40 cm | mb | 58,00 | | |
| 6.3 | D-03.01.01 | Ścianki czołowe z betonu dla przepustów z rur o średnicy 40 cm | szt | 2,00 | | |
| 6.4 | D-03.01.01 | Wykonanie koryta na zatokach autobusowych gł. 30 cm | m ² | 245,00 | | |
| 6.5 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu na B-7,5 na podsypce piaskowo-cem. | m | 108,00 | | |
| 6.6 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm na podsypce piaskowo-cementowej | mb | 100,00 | | |
| 6.7 | D-04.02.01 | Wykonanie podsypki piaskowej gr 5 cm | m ² | 306,00 | | |
| 6.8 | D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy z betonu B-20 o grubości 20 cm | m ² | 246,00 | | |
| 6.9 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej | m ² | 246,00 | | |
| 6.10 | D-03.01.01 | Wykonanie koryta po chodnik na zatoce autobusowej gł. 20 cm | m ² | 60,00 | | |
| 6.11 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem-pias spoiny wypełniane zaprawą cementową | mb | 43,00 | | |
| 6.12 | D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy zmieszanki betonowej B-10 gr 10 cm | m ² | 60,00 | | |
| 6.13 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej | m ² | 60,00 | | |
| 7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | | |
| 7.1 | D-06.03.01 | Plantowanie / obrabianie na czysto / skarp i dna rowu | m ² | 3531,47 | | |

| Poz. | Podstawa wyceny | Opis elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|------------------------------|-----------------|---|----------------|--------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | wykonywanych ręcznie w gruncie kat III | | | | |
| 7.2 | D-06.03.01 | Profilowanie wraz z uzupełnieniem poboczy zwierm w-wa średniej grubości 8 cm | m ³ | 121,64 | | |
| 7.3 | D-06.03.01 | Zageszczanie poboczy | m ³ | 121,64 | | |
| 8. OZNAKOWANIE | | | | | | |
| 8.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa na przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m ² | 10,00 | | |
| 8.2 | D-07.02.01 | Wykonanie oznakowania pionowego znakami informacyjnymi powyżej 0,3 m ² | szt. | 2,00 | | |
| 8.3 | D-07.02.01 | Wykonanie oznakowania pionowego znakami ostrzegawczymi | szt. | 2,00 | | |
| 8.4 | D-07.02.41 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. | 4,00 | | |
| Wartość robót netto: | | | | | | |
| Podatek VAT 22%: | | | | | | |
| Wartość robót brutto: | | | | | | |

.....
Podois osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo