



PZD/PN/24/2006

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Data:** .....

**Nazwa Wykonawcy:** .....

**Siedziba Wykonawcy:** .....

**ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN:**

Przebudowa drogi nr 16301 (3205)P - budowa chodnika w m.Osiek Mały  
od km 0+287,00 do km 0+150,00

L.p.	Symbol klasyf.	Nr spec. techn.	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość (netto)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>							
1	KNNR-1 0111-0100	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,137		
2	KNNR-1 0113-0100	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm, za pomocą spycharek	m2	177,00		
<b>ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE kod CPV 45111200-0</b>							
3	KNNR - 1 0202-0300 + tabela mas ziemnych	D-02.01.01	Wykonanie rowu drogowego o przekroju trapezowym i nasypu w miejscu projektowanego chodnika - roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o poj.łyżki 0,25m3, grunt kat. I-II, z wbudowaniem na miejscu i transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl. do 1 km	m3	31,55		
4	KNNR - 1 0202-0300 + tabela mas ziemnych	D-02.01.01	Wywóz nadmiaru gruntu uzyskanego przy wykonywaniu rowu - roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o poj.łyżki 0,25m3, grunt kat. I-II, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl. do 1 km	m3	67,46		
5	KNNR - 6 0102-0200	D-04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniu jezdni lub chodników o głębokości 20cm, w gr.kat.II-IV	m2	27,00		

L.p.	Symbol klasyf.	Nr spec. techn.	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość (netto)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	KNNR - 6 0403-0301 analogia	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-15, na podsypce cementowo-piask.	m	90,00		
<b>CHODNIKI kod CPV 45233253-7</b>							
7	KNNR-6 0103-0301	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruntach kat.II-VI	m2	200,60		
8	KNNR - 6 0104-0300 analogia	D-04.02.01	Wykonanie warstwy podbudowy z piasku średniego , zagęszczanej mechanicznie , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	200,60		
9	KNNR - 6 0105-0800	D-04.02.01	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 zagęszczanej mechanicznie , grubość warstwy 5 cm	m2	200,60		
10	KNNR - 6 0404-0100	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem.piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	238,50		
11	KNNR - 6 0502-0200	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr.6 cm , układane na podsypce cem.piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	200,60		
<b>ZJAZDY GOSPODARCZE kod CPV 45233140-2</b>							
12	KNNR-06 0605-0600 analogia	D-06.02.01	Wykonanie pod zjazdami przepustów z rur betonowych fi 300mm, układanych w gotowym wykopie , z przysypaniem rur poprzez wykonanie obsypki i zasypki do 30cm nad rurami, piaskiem dowiezionym o frakcji do 31,5mm, wraz z zagęszczeniem.	m	32,00		
13	KNNR-06 0605-0100	D-06.02.01	Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty rurowe pod zjazdami	m3	1,92		
14	KNNR-06 0502-0200 analogia	D-06.01.03	Umocnienie dna i skarp wlotów i wylotów przepustów betonową kostką brukową gr.6cm układanej na w-wie chudego betonu gr.5cm	m2	7,20		

L.p.	Symbol klasyf.	Nr spec. techn.	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość (netto)
1	2	3	4	5	6	7	8
15	KNNR-06 0605-0301 analogia	D-06.02.01	Ścianki czołowe murowane bloczków betonowych dla przepustów z rur betonowych fi 300	szt.	6,00		
16	KNNR-6 0103-0301	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruntach kat.II-VI	m2	145,01		
17	KNNR-6 0109-0203	D-04.06.01	Podbudowa betonowa B-15 gr.15 cm, pielęgnacja piaskiem i wodą	m2	145,01		
18	KNNR - 6 0105-0800	D-04.02.01	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 zagęszczanej mechanicznie , grubość warstwy 5 cm	m2	145,01		
19	KNNR - 6 0404-0500	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	19,50		
20	KNNR - 6 0502-0301	D-08.04.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czarnej lub grafitowej gr.8 cm , układane na podsypce cem.piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	145,01		
<b>RÓW DROGOWY OTWARTY kod CPV 45112100-6</b>							
21	KNNR-6 0103-0301	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruntach kat.II-VI	m2	418,08		
22	KNNR-6 0109-0203	D-04.06.01	Podbudowa betonowa B-15 gr.15 cm, pielęgnacja piaskiem i wodą	m2	418,08		
<b>WARTOŚĆ ROBÓT</b>				<b>netto</b>			
<b>PODATEK VAT</b>				<b>22%</b>			
<b>WARTOŚĆ ROBÓT</b>				<b>brutto</b>			

.....  
pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela  
Wykonawcy

L.p.	Symbol klasyf.	Nr spec. techn.	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość (netto)
1	2	3	4	5	6	7	8