



(pieczęć firmy)

Załącznik nr 4

miejsowość, data

KOSZTORYS OFERTOWY

Data :

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

Zestwienie cenowe dla przedmiotu zamówienia pn.

Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu

od km 0+000 do km 0+089 strona lewa

od km 0+000 do km 0+340 strona prawa

L.p.	Symbol klasyf.	Nr spec. techn.	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość (netto)
1	2	3	4	5	6	7	8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8							
1	KNNR-1 0104-1100	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat.III-IV	szt.	1,00		
2	KNNR-1 0111-0100	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,34		
ROBOTY ROZBIÓRKOWE kod CPV 45111100-9							
3	KNNR - 6 0801-0210	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20cm	m2	8,20		
4	KNNR - 6 0802-0400	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm	m2	8,20		
5	KNNR - 6 0802-0600	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15cm	m2	4,59		
6	KNNR - 6 0803-0400 analogia	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem na środki transportu	m2	8,00		
7	KNNR - 6 0805-0100 analogia	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z trylinki , spoiny wypełnione piaskiem , załadunek na środki transportu	m2	13,00		
8	KNNR - 6 0805-0100 analogia	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych , spoiny wypełnione piaskiem , załadunek na środki transportu	m2	81,40		

9	KNNR - 6 0805-0500	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej z załadunkiem na środki transportu	m2	698,71		
10	KNNR - 6 0806-0100	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej z załadunkiem na środki transportu	m	433,34		
11	KNNR - 6 0806-0700	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej z załadunkiem na środki transportu	m	12,10		
PRZESTAWIENIE OGRODZENIA kod CPV 45111100-9							
12	KNR - 4- 04 0102- 0200	D-01.02.04	Rozebranie słupów w ogrodzeniu (brama) z cegły na zaprawie cem.wapiennej	m3	1,40		
13	KNNR - 6 0808-0600 analogia	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z elementów betonowych i słupków betonowych	m	17,50		
14	KNR - 4- 04 0302- 0100	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia betonowego [fundament betonowy]	m3	0,65		
15	KNNR - 2 1601-02	D-01.02.04	Wykonanie fundamentu betonowego 0,20x0,30m z betonu B-20, pod zdemontowane ogrodzenie betonowe	m	17,50		
16	KNNR - 2 1604-01	D-01.02.04	Słupy do ogrodzenia betonowego(brama) ceglane o wymiarach 0,5x0,5 i wysokości do 1,5m nad cokołem	szt.	2,00		
17	KNNR - 6 0808-0600 analogia	D-01.02.04	Ustawienie rozebranego ogrodzenia z elementów betonowych i słupków betonowych [przestawienie istn.ogrodzenia]	m	17,50		
ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWACYJNE kod CPV 45233142-6							
18	KNNR - 6 1305-0200	D- 03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3	2,70		
KRAWĘŻNIKI kod CPV 45233100-0							
19	KNNR - 6 0102-0300	D-04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniu jezdni lub chodników o głębokości 30cm, w gr.kat.II-IV	m2	161,47		
20	KNNR - 6 0403-0301	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-15, na podsypce cementowo-piask.	m	538,23		
CHODNIKI kod CPV 45233253-7							

21	KNNR - 6 0102-0200	D-04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniu jezdni lub chodników o głębokości 20cm, w gr.kat.II-IV	m2	663,04		
22	KNNR - 6 0109-0101	D-04.06.01	Podbudowa betonowa B-10 gr.10 cm, pielęgnacja piaskiem i wodą	m2	663,04		
23	KNNR - 6 0404-0100	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem.piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	161,16		
24	KNNR - 6 0502-0200	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr.6 cm , układane na podsypce cem.piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	663,04		
ZJAZDY PRZEZ CHODNIK kod CPV 45233253-7							
25	KNNR-1 0102-0210	D-04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniu jezdni lub chodników o głębokości 25cm, w gr.kat.II-IV	m2	193,87		
26	KNNR-6 0109-0203	D-04.06.01	Podbudowa betonowa B-15 gr.15 cm, pielęgnacja piaskiem i wodą	m2	193,87		
27	KNNR - 6 0404-0500	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	73,80		
28	KNNR - 6 0502-0301	D-08.04.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej lub czarnej gr.8 cm , układane na podsypce cem.piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	193,87		
URZADZENIA ODWADNIAJĄCE- k.d. kod CPV 45233100-0							
29	KNR SEK 06-01 0106-0400	D-01.02.04	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych głębokość cięcia 6cm	m	10,80		
30	KNNR - 6 0801-0210	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20cm	m2	7,60		
31	KNNR - 6 0802-0410	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 6cm	m2	7,60		
32	KNNR - 1 0202-0400	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięb., poj. łyżki 0,25m3, z transp.urobku sam.samowylad. do 5t na odl. do 1km, grunt kat.III	m3	10,00		

33	KNNR - 1 0210-0200	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 2,0m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr.kat.I-II	m3	10,80		
34	KNNR - 4 1424-0200	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z pojedynczym wpustem i osadnikiem wg KPED 02.13	szt.	4,00		
34	KNNR - 11 0505-0300 analogia	D-03.02.01	Przykanaliki z rur PVC kielichowych ,układane w gotowym wykopie , o średnicy nominalnej 200mm	m	16,00		
36	KNNR - 1 0214-0300 analogia	D-02.01.01	Zasypanie wykopów spycharką , z zagęszczeniem ziemi zagęszczarkami	m3	10,80		
37	KNNR - 6 0104-0400	D-04.02.01	Wymiana gruntu: warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość w-wy po zagęszczeniu 20cm	m2	13,20		
38	KNNR - 6 0111-0100	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2 , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	6,60		
39	KNNR - 6 0113-0600	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	6,60		
40	KNNR - 6 0309-0203 analogia	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t	m2	6,60		
41	KNNR - 6 0309-0203 analogia	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t	m2	6,60		
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - JEZDNIA kod CPV 45233100-0.							
42	KNNR - 1 0202-0300	D-02.01.01	Koryto wykonywane koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku sam. samowyl. 5-10t na odl. do 1km , grunt kat.I-II	m3	2,28		
43	KNNR - 6 0103-0100	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kat.II-IV	m2	5,59		

44	KNNR - 6 0111-0100	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	5,59		
45	KNNR - 6 0113-0600	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	5,59		
46	KNNR - 6 0309-0203 analogia	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t	m ²	20,21		
47	KNNR - 6 0309-0203 analogia	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t	m ²	20,21		
TRAWNIKI kod CPV 4511270-20							
48	KNR 2-21 0401-0500	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kat.III	m ²	193,22		
WARTOŚĆ ROBÓT				netto			
Podatek VAT 22%							
WARTOŚĆ ROBÓT				brutto			

.....
Podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo