



PZD/PN/16/2008

ZAŁĄCZNIK Nr 4

miejscowość, data

KOSZTORYS OFERTOWY

Data:

Nazwa wykonawcy:

.....

Siedziba wykonawcy:

.....

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Kocewia Duża- Dzierzbice

od km 0+450,00 do km 1+050,00 i od km 1+716,00 do km 2+316,00

łączna długość odcinków 1,200 km

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,200		
2	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0,02675		
3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm - mechanicznie na poszerzeniach	m2	398,52		
4	KNR 2-01 0203-01	Wywóz ziemi urodzajnej z placu budowy sam.samowył., z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem	m3	59,78		
2	PRZEPUST POD DROGĄ (1+851,00)					
5	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu od strony przedłużenia przepustu	m	20,00		
6	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa (1+851,0)	m3	0,098		
7	KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm (1+851,0)	m	1,00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
8	KNR 2-01 0235-02	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m3	1,40		
9	KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.	2,00		
3	URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE					
10	KNR 2-31 0102-01/02	Wykonanie koryta pod ściek z korytek betonowych w gruncie kat.II-IV - 15 cm głębok.koryta	m2	30,00		
11	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa z betonu B-10 - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	30,00		
12	KNR 2-31 0606-01	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej grub. 15 cm	m	50,00		
13	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład w gruncie kat.III pod studnie i przykanaliki	m3	77,65		
14	KNNR 11 0505-06	Przykanaliki z rur z PVC o śr. nom. 200 mm	m	48,50		
15	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1000 mm z włożem żeliwnym typu ciężkiego	stud.	2,00		
16	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z kratką typu ciężkiego	szt	2,00		
17	KNR 2-01 0235-02	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m3	71,84		
18	KNR 2-31 0602-01	Obudowa wylotu przykanalika z betonu wraz z montażem kratki na wylocie	szt.	1,00		
4	PODBUDOWA					
19	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym wg tabeli nr 3	m3	593,93		
20	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m2	244,16		
21	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 5/63 - grub.po zagęszcz. 20 cm - poszerzenia	m2	244,16		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
5	NAWIERZCHNIA					
22	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego o frakcji kruszywa 0/16 zgodnie z PN-S-96025 dla KR1 - warstwa wiążąca - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2	4 992,00		
6	POBOCZA					
23	KNR 2-01 0205-03	Dowóz gruntu w miejsce wbudowania samochod.samowyladowczymi z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem zg z tabelą nr 4	m3	583,94		
24	KNR 2-31 0201-01	Uzupełnienie poboczy mieszanką piaszczysto-gliniastą na piaszczystym gruncie rodzimym wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	2 400,00		
Wartość netto						
VAT 22%						
Wartość brutto						

.....
pieczętka i podpis uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy

