

ZAŁĄCZNIK Nr 4**PZD/PN/21/2008**.....
miejscowość, data**KOSZTORYS OFERTOWY**

Data:

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

**ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:
BUDOWA PARKINGU PRZY UL. KOLEJOWEJ W KOLE - 10 MIEJSC PARKINGOWYCH**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7,00
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	KNNR - 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,058		
1.2	KNNR - 1 0103-0200	Wycinka drzew o średnicy 15 cm piłą mechaniczną	szt	5,00		
1.3	KNNR - 1 0101-0100	Karczowanie pni o średnicy 16-25 cm koparką podsiębierną	szt	5,00		
II		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2.1	KNNR 2-31 2006-0400	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowy przy głębokości frezowania do 4 cm	m2	92,00		
2.2	KNNR - 6 0806-0100	Demontaż krawężników betonowych ulicznych 15x30	mb	69,70		
2.3	KNNR - 6 0802-0510	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm	m2	95,88		
2.4	KNNR - 6 0805-0800	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	140,60		
III		ROBOTY ZIEMNE				
3.1	KNNR - 1 0202-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi	m3	301,81		
3.2	KNNR - 1 0501-0200	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2	364,58		
IV		ODWODNIENIE				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7,00
4.1	KNNR - 1 0202-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi	m3	104,40		
4.2	KNNR - 4 1424-0200	Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych	szt	6,00		
4.3	KNNR - 4 1308-0500	Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy 30 cm	mb	55,00		
4.4	KNNR - 4 1308-0300	Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy 20 cm	mb	3,00		
V		PODBUDOWA POD CHODNIK				
5.1	KNNR - 6 0103-0200	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni chodników w gruntach kategorii V-VI	m2	76,46		
5.2	KNNR - 6 0109-0101	Wykonanie podbudowy betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość w-wy 10 cm	m2	76,46		
VI		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
6.1	KNNR - 6 0404-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	mb	44,93		
6.2	KNNR - 6 0403-0300	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-7,5 na podsypce cementowo - piaskowej	mb	143,78		
6.3	KNNR - 6 0403-0300	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-7,5 na podsypce cementowo - piaskowej	mb	29,51		
6.4	KNNR - 6 0608-0100	Ścieki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej	mb	10,80		
VII		NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW				
7.1	KNNR - 6 0502-0200	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4	m2	76,46		
VIII		PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ PARKINGU				
8.1	KNNR - 6 0103-0200	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni parkingów w gruntach kategorii V-VI	m2	278,07		
8.2	KNNR - 6 0106-0200	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm	m2	278,07		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7,00
8.3	KNNR - 6 0109-0101	Wykonanie podbudowy betonowej B-15, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość w-wy 15 cm	m2	278,07		
IX		NAWIERZCHNI PARKINGU				
9.1	KNNR - 6 0502-0300	Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4	m2	278,07		
X		ROBOTY KONSERWACYJNE I NAPRAWCZE				
10.1	KNNR - 6 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	m3	0,90		
WARTOŚĆ ROBÓT					NETTO	
PODATEK VAT					22%	
WARTOŚĆ ROBÓT					BRUTTO	

.....
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

