



PZD/PN/9/2009

miejscowość, data

KOSZTORYS OFERTOWY

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:**Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Kocewia Duża- Dzierzbice****do km 1+050,00 do km 1+716,00 długość odcinka 0,666 km**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,666		
2	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0,004		
3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm - mechanicznie na poszerzeniach	m2	133,17		
4	KNR 2-01 0203-01	Wywóz ziemi urodzajnej z placu budowy sam.samowył., z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem	m3	19,98		
2	PRZEPUST POD DROGĄ (1+213,60)					
5	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu od strony przedłużenia	m	20,00		
6	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa (1+213,60)	m3	0,098		
7	KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm (1+213,60)	m	1,00		
8	KNR 2-01 0235-02	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m3	1,40		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
9	KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.	2,00		
3	PODBUDOWA					
10	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym wg tabeli nr 3	m3	311,66		
11	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m2	133,17		
12	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 5/63 - grub.po zagęszcz. 20 cm - poszerzenia	m2	133,17		
4	NAWIERZCHNIA					
13	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego o frakcji kruszywa 0/16 zgodnie z PN-S-96025 dla KR1 - warstwa wiążąca - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2	2 903,73		
5	POBOCZA					
14	KNR 2-01 0205-03	Dowóz gruntu w miejsce wbudowania samochod.samowyladowczymi z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem zg z tabelą nr 4	m3	274,69		
15	KNR 2-31 0201-01	Uzupełnienie poboczy mieszanką piaszczysto-gliniastą na piaszczystym gruncie rodzimym wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	1 332,00		
Wartość netto						
VAT 22%						
Wartość brutto						

.....
Podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym ub posiadającym pełnomocnictwo

