



PZD/PN/10/2009

ZAŁĄCZNIK NR 4

.....
miejscowość, data**KOSZTORYS OFERTOWY**

Data:

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:**przebudowa drogi powiatowej nr 3407P Krzykosy - Bierzwienna****wyrównanie nawierzchni i pobocza od km 0+000,00 do km 2+565,00, zjazdy od km 0+000,00 do km 3+865,00**

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	2,565		
1.2	KNNR1 0102- 0400	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia - gestych powyżej 60% powierzchni	ha	0,16		
1.3	KNNR 6 0802- 0400	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas min - asf gr. 6 cm	m ²	25,00		
1.4	KNR 4- 04 1101-0205	Wywóz gruzu z rozbiórki przy mechanicznym lub ręcznym załadunku i rozładunku, transport sam. samowyt.	m ³	1,25		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. ROBOTY ZIEMNE						
2.1	KNNR 1 0202-0300	Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ z transportem gruntu samochodami samowyt. 10-15 Ton na odległość do 10 km - rowy	m ³	1891,50		
RAZEM ROBOTY ZIEMNE						
2. NAWIERZCHNIA						
2.1	KNNR 6 1005-0700	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkozspadawą w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	12995,72		
2.2	KNNR 6 0108-0201	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką min-asf, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi 10-15 t	Mg	1398,40		
2.3	KNNR 6 0108-0501	Dodatek za przewóz masy min -asf std III samochodami samowyladowczymi 5-10 t na dalsze 15 km	Mg	1398,40		
RAZEM NAWIERZCHNIA						
3. ZJAZDY						
3.1	KNR 2-31 0816-0100	Rozebranie przepustów rurowych o średnicy 40 cm pod zjazdami	mb	125,00		
3.2	KNNR 6 0605- 06an	Wykonanie ław żwirowych pod zjazdami	m ³	87,30		
3.3	KNNR 6 0605- 06	Wykonanie część przelotowej z rur betonowych o fi 30	mb	873,00		
3.4	KNNR 1 0505-0200	Wykonanie ścianek czołowych z darniny	m ²	133,86		
3.5	KNNR 6 0101- 0800	Wykonanie koryta o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II-IV	m ²	2328,00		
3.6	KNNR 6	Wykonanie nawierzchni żwirowej grubość warstwy 20 cm	m ²	2328,00		

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4		6	7
	0203-0300	po zagęszczeniu				
RAZEM ZJAZDY						
4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
4.1	KNNR-6 1301-0300	Profilowanie wraz z uzupełnieniem poboczy gruntem, w-wa śr. grubości 5 cm,	m ²	5130,00		
4.2	KNNR-1 0408-0300	Zagęszczenie poboczy	m ²	5130,00		
RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						

RAZEM :

VAT :

OGÓŁEM :

.....
podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

