



Data:

Nazwa Wykonawcy:

.....

.....

Siedziba Wykonawcy:

przebudowa drogi powiatowej nr 3218P -budowa chodnika w miejscowości Białków Kościelny
o długości 385mb

Poz.	Podstawa wyceny	Opis Robót	Jedn.	ilość jednostek	cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. Roboty przygotowawcze						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,385		
2. Roboty rozbiórkowe						
2	KNNR 006-08-06 02-00	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce cem-piaskowej i ławie betonowej.	m	46,50		
3	KNR 4-04 1104.01,03	Wywóz gruzu z rozbiórki samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	t	5,25		
4	KNNR 1 0202-03	Usunięcie darniny o gr. 15 cm roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I	m3	61,84		
3. Podbudowa						
5	KNR 2-31 0101.05	Wykonanie koryta pod chodniki gr 15 cm	m2	412,26		
6	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni chodnika	m2	412,26		
7	KNR 2-31 0105-03	Warstwa podsypkowa zagęszczona mechanicznie z piasku średnioziarnistego o grubości 5,0 cm - chodniki i zjazdy	m2	412,26		
8	KNR 2-31 0105-05	Podsypka piaskowo - cementowa grubość w-wy 5,0 cm po zagęszczeniu - chodniki	m2	412,26		
4. Nawierzchnia						

9	KNR 2-31 0511-02	Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6,0 cm (szara z z paskiem czerwonym) układana na w-wie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3,0cm spoiny wypełnione piaskiem	m2	412,26		
5. Elementy ulic.						
10	KNR 2-31 0403.03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	385,00		
11	KNR 2-31 0402.04	Wykonanie ław betonowych z betonu klasy B-15 pod krawężniki 15x30	m3	46,20		
12	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm, spoiny wypełniane zaprawa cementową	m	91,00		
		wartość netto				
		podatek VAT 22%				
		wartość brutto				

.....
Podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym ub posiadającym pełnomocnictwo

