

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P w m. Bowieczyny na odcinku
o długości 760mb

Załącznik 5a

L.p.	Symbol klasyf.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	4	5	6
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,76
2 d.1	KNR 2-21 0110-01	Karczowanie drzew o śr.pnia 16-20 cm	szt.	1
3 d.1	KNR 2-21 0110-02	Karczowanie drzew o śr.pnia 21-30 cm	szt.	4
4 d.1	KNR 2-21 0110-03	Karczowanie drzew o śr.pnia 31-40 cm	szt.	3
5 d.1	KNR 2-21 0110-04	Karczowanie drzew o śr.pnia 41-65 cm	szt.	7
6 d.1	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc	m3	6,12
7 d.1	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny	mp	6,14
8 d.1	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi	mp	17,81
2	PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA JEZDNI			
9 d.2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - 15 cm głębok.koryta	m2	440,37
10 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5/63 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	440,37
11 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	2885,05
12 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym o uziarnieniu 5/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm	m3	86,16
13 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 5/31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	3325,42
15 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową szybko rozpadową 0,2kg/m2	m2	154,14

16 d.2	KNR 2-31 0311 05/06	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR-2 o frakcji kruszywa 0/12,8, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyl.	m2	3212,41
3	POBOCZA			
17 d.3	KNR 2-31 0201- 01	Pobocza gruntowe z gruntu pozyskanego z korytowania - grub.warstwy po zagęszcz. 12 cm	m2	550,46
18 d.3	KNR 2-01 0206- 03	Dowóz gruntu (piasek średnioziarnisty) na pobocza samochod.samowyladowczymi	m3	70,74
19 d.3	KNR 2-31 0201- 02	Pobocza gruntowe z gruntu z dowozu - grub.warstwy po zagęszcz. 16 cm	m2	589,54
4	NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW			
20 d.4	KNR 2-31 0114- 05	Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa łamanego o uziarnieniu 5/63, grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	87,57
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
21 d.5	KNR 2-31 1404- 01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m	34,00
22 d.5	KNR 2-31 0702- 02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	12,00
23 d.5	KNR 2-31 0703- 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych typu U-3	szt.	12,00