



PZD/PN/18/2010

.....
miejscowość, data**KOSZTORYS OFERTOWY**

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:**Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P w m. Bowyczyny na odcinku
o długości 760mb**

L.p.	Symbol klasyf.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość (netto)
1	2	4	5	6	7	8
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNR 2-01 0119 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km	0,76		
2 d.1	KNR 2-21 0110-01	Karczowanie drzew o śr.pnia 16-20 cm	szt.	1		
3 d.1	KNR 2-21 0110-02	Karczowanie drzew o śr.pnia 21-30 cm	szt.	4		
4 d.1	KNR 2-21 0110-03	Karczowanie drzew o śr.pnia 31-40 cm	szt.	3		
5 d.1	KNR 2-21 0110-04	Karczowanie drzew o śr.pnia 41-65 cm	szt.	7		
6 d.1	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc	m3	6,12		
7 d.1	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny	mp	6,14		
8 d.1	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi	mp	17,81		
2	PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA JEZDNI					
9 d.2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - 15 cm głębok.koryta	m2	440,37		
10 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5/63 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	440,37		
11 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	2885,05		
12 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym o uziarnieniu 5/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po	m3	86,16		

13 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 5/31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	3325,42		
15 d.2	KNR 2-31 1004 07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową szybkorozpadową 0,2kg/m2	m2	154,14		
16 d.2	KNR 2-31 0311 05/06	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR-2 o frakcji kruszywa 0/12,8, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowył.	m2	3212,41		
3	POBOCZA					
17 d.3	KNR 2-31 0201-01	Pobocza gruntowe z gruntu pozyskanego z korytowania - grub.warstwy po zagęszcz. 12 cm	m2	550,46		
18 d.3	KNR 2-01 0206-03	Dowóz gruntu (piasek średnioziarnisty) na pobocza samochod.samowyładowczymi	m3	70,74		
19 d.3	KNR 2-31 0201-02	Pobocza gruntowe z gruntu z dowozu - grub.warstwy po zagęszcz. 16 cm	m2	589,54		
4	NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW					
20 d.4	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa łamanego o uziarnieniu 5/63, grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	87,57		
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
21 d.5	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m	34,00		
22 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	12,00		
23 d.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych typu U-3	szt.	12,00		
WARTOŚĆ ROBÓT			netto			
PODATEK VAT			22%			
WARTOŚĆ ROBÓT			brutto			

.....
Podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym ub posiadającym pełnomocnictwo

