

## PRZEDMIAR ROBÓT

## Załącznik 5a

## REMONT - ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI NR 3420P Chruścin - Cichmiana

Poz. przed	Podstawa opisu	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4	5
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNNR - 1 0111 - 01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,380
<b>NAWIERZCHNIA</b>				
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	2 133,65
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	2 133,65
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	209,42
5	KNR 2-01 0205-03	Dowóz gruntu w miejsce wbudowania samochod.samowyładowczymi z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem	m3	30,40
6	KNR 2-31 0201-01	Uzupełnienie poboczy mieszanką piaszczysto-gliniastą na piaszczystym gruncie rodzimym wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	760,00
7	KNNR 1 0202-03	Koryto pod nawierzchni jezdni (poszerzenie) o średniej gł. 0,31 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	7,68
8	KNNR - 6 0113-0100	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	24,00
9	KNNR-6 0113-0400	Górna warstwa podbudowy z kłińca drogowego 0,5-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	24,00
10	KNNR-6 0309-0203	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR1/KR2 (standard II), grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samoch. samowyład. 5-10 t.	m2	24,00

Poz. przed	Podstawa opisu	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4	5
11	KNNR-6 1005-0700	Skropienie mechaniczne nawierzchni drogowych emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2	m2	24,00
12	KNNR 6 0309-0203	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 mm dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t na odl. 5 km	m2	24,00