

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik 5a

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	2	3	4	5	6
Odcinek od końca chodnika do ulicy Polnej str.L					
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBÓRKOWE		
1	KNNR 1 0111-01 Uproszczona	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym.	km	0,25
1	KNNR 6 0806-02 Uproszczona	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	21,00
2			ROBOTY ZIEMNE		
3	KNNR 1 0202-03 Uproszczona	D-02.01.01	Koryto pod nawierzchnia zjazdów, średnia gł. 0,17 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	54,57
4	KNNR 1 0202-03 Uproszczona	D-02.01.01	Koryto po nawierzchni ciągów pieszorowerowe i chodniki, średnia gł. 0,10 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	33,75
3			PODBUDOWY		
5	KNNR 6 0103-01 Uproszczona	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -zjazdy	m2	321,00
6	KNNR 6 0105-04 Uproszczona	D-04.02.01	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - zjazdy	m2	321,00
7	KNNR 6 0109-0201 Uproszczona	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm - zjazdy	m2	321,00
4			NAWIERZCHNIE		
8	KNNR 6 0502-0301 Uproszczona	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej (czerwona), układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - ulica Polna oraz zjazdy	m2	381,50
5			ELEMENTY ULIC		
9	KNNR 6 0109-0103 Uproszczona	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem, pod krawężniki betonowe 15x30 z mieszanki betonowej B-15, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość 15 cm - jezdni i zatok autobusowych	m2	6,30
10	KNNR 6 0401-04 Uproszczona	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z odzysku	m	21,00
11	KNNR 6 0103-01 Uproszczona	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	337,50
12	KNNR 6 0105-04 Uproszczona	D-04.02.01	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	337,50
13	KNNR 6 0109-01 01 Uproszczona	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	337,50
14	KNNR 6 0502-0201 Uproszczona	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	337,50
15	KNNR 6 0404-05 Uproszczona	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie ciągów pieszorowerowych i chodników	m	250,00
Odcinek od skrzyżowania z ul. Kolską do skrzyżowania z placem Kościelnym					
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBÓRKOWE		
16	KNNR 1 0111-01 Uproszczona	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym.	km	0,08
17	KNNR 6 0805-04 Uproszczona	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z płyt betonowych gr. 15 cm na zjazdach	m2	23,00
18	KNNR 6 0806-02 Uproszczona	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,00
19	KNNR 6 0805-05 Uproszczona	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	130,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik 5a

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	2	3	4	5	6
20	KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 Uproszczona	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyład. na odległość 10 km	m3	7,65
2			ROBOTY ZIEMNE		
21	KNNR 1 0202-03 Uproszczona	D-02.01.01	Koryto po nawierzchni zjazdów, średnia gł. 0,17 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	5,70
22	KNNR 1 0202-03 Uproszczona	D-02.01.01	Koryto po nawierzchni chodniki, średnia gł. 0,10 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	14,50
			Razem dział: ROBOTY ZIEMNE		
3			PODBUDOWY		
23	KNNR 6 0105-04 Uproszczona	D-04.02.01	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - zjazdy	m2	33,50
24	KNNR 6 0109-0201 Uproszczona	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm - zjazdy	m2	33,50
4			NAWIERZCHNIE		
25	KNNR 6 0502-0301 Uproszczona	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej (czerwona), układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - zjazdy	m2	33,50
5			ELEMENTY ULIC		
26	KNNR 6 0103-01 Uproszczona	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	145,00
24	KNNR 6 0105-04 Uproszczona	D-04.02.01	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	145,00
28	KNNR 6 0109-01 01 Uproszczona	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	145,00
29	KNNR 6 0502-0201 Uproszczona	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	145,00
30	KNNR 6 0404-05 Uproszczona	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie ciągów pieszorowerowych i chodników	m	20,00
			<i>Odcinek od z Placem Kościelnym do kiołka istniejącego chodnika</i>		
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBÓRKOWE		
31	KNNR 6 0805-05 Uproszczona	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	130,00
2			ROBOTY ZIEMNE		
33	KNNR 1 0202-03 Uproszczona	D-02.01.01	Koryto po nawierzchni chodniki, średnia gł. 0,10 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	2,00
3			ELEMENTY ULIC		
34	KNNR 6 0103-01 Uproszczona	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	20,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik 5a

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	2	3	4	5	6
35	KNNR 6 0105-04 Uproszczona	D-04.02.01	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	20,00
36	KNNR 6 0109-01 01 Uproszczona	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	20,00
37	KNNR 6 0502-0201 Uproszczona	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	20,00
38	KNNR 6 0404-05 Uproszczona	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie ciągów pieszorowerowych i chodników	m	15,00
39	KNNR 6 0503-0100 Uproszczona	D-08.02.02	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce piaskowej - materiał z rozbiórki	m2	130,00