

## PRZEDMIAR ROBÓT

Utwardzenie nawierzchni odcinka ulicy Marii Skłodowskiej-Curie

Poz.	Podstawa wyceny	Opis Robót	Jedn.	ilość jednostek
1	2	3	4	5
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,05
2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	205,00
3	KNNR 6 0103	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	500,00
4	KNNR 6 0104	Warstwa odsączająca wykonana i zagęszczona mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	500,00
5	KNNR 6 0109	Podbudowy z mieszanki betonowej B-15, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m <sup>2</sup>	500,00
6	KNNR 6 0502	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej (czerwona) układanej na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	500,00
7	KNNR 6 1305	Regulacja pionowa urządzeń obcych podziemnych betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu 0,1-0,3m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,40





