

PZD/PN/7/2009

Załącznik nr 5 do SIWZ

### KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: .....

Siedziba Wykonawcy: .....

#### ZESTAWIENIE CENOWE DLA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3407P KRZYKOSY - BIERZWIENNA

L.p.	Symbol klasyf.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość (netto)
1	2	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>ROBOTY POMIAROWE</b>					
1.1.	KNNR-1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	3,865		
<b>2</b>	<b>NAWIERZCHNIE DROGOWE</b>					
2.1.	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznych	m2	19 495,72		
2.2.	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkozspadawą w ilości 0,5 kg/m2	m2	19 495,72		
2.3.	KNNR-6 0309-0203	Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samoch. samowylad. 5-10 t.	m2	19 495,72		
2.4.	KNNR-6 0309-0208	Dodatek za przewóz masy mineralno-asfaltowej std.II samochodami samowyladowczymi 5-10T na dalsze 15 km	m2	19 495,72		
<b>3</b>	<b>ZJAZDY GOSPODARCZE</b>					
3.1.	KNNR-6 0801-0210	Mechaniczne rozebranie nawierzchni żwirowej na zjazdach gr 20 cm	m2	1 416,28		
3.2.	KNNR-6 0112-0601	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 19 cm	m2	1 416,28		
3.3.	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznych	m2	1 091,00		
3.4.	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkozspadawą w ilości 0,5 kg/m2	m2	1 091,00		

L.p.	Symbol klasyf.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość (netto)
1	2	4	5	6	7	8
3.5.	KNNR-6 0309-0203	Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samoch. samowylad. 5-10 t.	m2	2 507,28		
3.6.	KNNR-6 0309-0208	Dodatek za przewóz masy mineralno-asfaltowej std.II samochodami samowyladowczymi 5-10T na dalsze 15 km	m2	2 507,28		
<b>4</b>	<b>POBOCZ DROGOWE</b>					
4.1.	KNNR-6 1301-0300	Profilowanie wraz z uzupełnieniem poboczy gruntem, w-wa śr. grubości 4 cm,	m2	7 730,00		
4.2.	KNNR-1 0408-0300	Zagęszczenie poboczy	m2	7 730,00		
<b>5</b>	<b>OZNAKOWANIE</b>					
5.1.	KNNR-6 0705-0301	Oznakowanie poziome odblaskowe, cienkowarstwowe wykonywane mechanicznie - linia krawędziowa	m2	463,80		
5.2.	KNNR-6 0702-0600	Ustawienie tablic prowadzących U-3a i U-3b wraz z słupkami	szt	4,00		
<b>6</b>	<b>PROJEKT OZNAKOWANIA ROBÓT</b>					
6.1.	kalkulacja indywidualna	Projekt oznakowania i zabezpieczenia robót oraz utrzymanie organizacji ruchu	kpl	1,00		
<b>7</b>	<b>INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWUKONAWCZA</b>					
7.1.	kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,00		
<b>8</b>	<b>INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA - PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW</b>					
8.1.	KNNR-6 0802-0400	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm	m2	28,00		
8.2.	KNNR-6 0801-0200	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm	m2	28,00		
8.3.	KNNR-6 0816-0100	Rozbiórka istniejących przepustów rurowych pod zjazdami o średnicy 40 cm	m	28,00		
8.4.	KNNR-1 0202-0300	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem gruntu samochodami samowyladowczymi 10-15 ton na odl. do 1 km	m3	18,00		
8.5.	KNNR-6 0605-0600	Wykonanie części przelotowej z rur PEHD o fi 40 na ławie z kruszywa łamanego	mb	40,00		
8.6.	KNNR-1 0214-0100	Zasypanie wykopu ziemią z odkładu	m3	8,98		
8.7.	KNNR-1 0505-0400	Wykonanie ścianek czołowych z darniny, wlotu i wylotu dla przepustu fi 40	m2	12,48		
<b>WARTOŚĆ ROBÓT</b>			netto			
<b>PODATEK</b>			22%			
<b>WARTOŚĆ ROBÓT</b>			brutto			

Miejscowość, data

Podpis osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań  
cywilno - prawnych w imieniu Wykonawcy