

PRZEDMIAR ROBÓT

Poz.	Podstawa wyceny	Opis Robót	Jedn.	ilość jednostek
1	2	3	4	5
1. Roboty przygotowawcze.				
1.1.	KNR 2-01 0119.03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,093
2. Roboty ziemne				
2.1	KNR 2-01 0126.01	Usunięcie warstwy humusu (traw) przy grubości humusu 15,0cm.	m2	138,75
2.2	KNR 2-01 0205.03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. łyżki 0,25m3 z transporem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 5 km	m3	97,03
2.3	KNR 2-01 0313.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowożonego	m3	103,21
2.4	kal. szcz.	Dowóz gruntu na nasypy.	m3	6,18
3. Odwodnienie				
3.1	KNR 2-18 0501.02	Podsypka piaskowa pod kolektor, studzienki gr. śr. w-wy 10cm	m2	23,12
3.2	KNR 2-18 0108.07	Kolektor (przepust pod chodnik) z rur kielichowych z PCW o ś. nom. 250 mm- podłączenie do studni rewizyjnej z osadnikiem.	m	92,50
3.3	KNR 2-18 0614- 02	Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych fi 100 cm z pokrywą typu lekkiego	szt.	1,00
3.4	KNR 2-31 0605.03 an	ścianki czołowe przepustów pod zjazdami i wlotu/wylotu kolektora (przepustu)	szt.	1
4. Podbudowa				
4.1	KNR 2-31 0101.05	Wykonanie koryta pod chodniki i zjazd gł. ca 17,0cm	m2	129,25
4.2	KNR 2-31 0103.04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni chodnika, zjazdów	m2	148,75
4.3	KNR 2-31 0105.03,04	Warstwa podsypkowa zagęszczona mechanicznie z piasku średnioziarnistego o grubości 5,0 cm	m2	148,75
4.4	KNR 2-31 0109.01,02	Podsypka cementowo-piaskowa grubość w-wy 5,0 cm po zagęszczeniu - chodniki	m2	129,75
4.5	KNR 2-31 0109.01,02	Podbudowa z betonu kl. B-15 gr. w-wy 15,0 cm po zagęszczeniu, pielęgnacja piaskiem i wodą- zjazdy	m2	19,50

5. Nawierzchnia				
5.1	KNR 2-31 0511 02	Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6,0 cm (szara) układana na w-wie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3,0cm spoiny wypełnione piaskiem- chodniki	m2	129,25
5.2	KNR 2-31 0511.03.11	Warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor gr. 8,0 cm układana na w-wie podsypki piaskowej gr. 3,0cm spoiny wypełnione piaskiem-zjazdy,	m2	19,50
6. Elementy ulic.				
6.1	KNR 2-31 0403.01 an.	Krawężniki betonowe (oporniki) wtopione o wymiarach 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej- zjazdy;	m	14,00
6.2	KNR 2-31 0402.04	Wykonanie ław betonowych z betonu klasy B-10 pod krawężniki 12x25 (oporniki)	m3	1,26
6.3	KNR 2-31 0407.05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm, spoiny wypełniane zaprawa cementową	m	159,00
7. Roboty towarzyszące				
7.1	KNR 2-01 0506.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni korony, skarp i dna wykopów.	m2	100,00
7.2	KNR 2-01 0510.01	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości humusu 5 cm	m2	100,00
7.3	KNNR N 006-07-02-05-01	Malowanie farbą chlorokauczukową zwykłą pasów ręcznie	m2	12,00