

(pieczęć firmowa)

PZD/PN/10/2010

**ZAŁĄCZNIK Nr 5**

miejsowość, data .....

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Data: .....

Nazwa wykonawcy: .....

Siedziba wykonawcy: .....

**ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:  
REMONT - ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI NR 3205P PKP-Osiek Wielki**

Poz. przed	Podstawa opisu	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jednostkowa	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	KNNR - 1 0111 - 01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,770		
<b>NAWIERZCHNIA</b>						
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	4 620,00		
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	4 620,00		
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	462		
5	KNR 2-01 0205-03	Dowóz gruntu w miejsce wbudowania samochod.samowyladowczymi z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem	m3	46,2		
6	KNR 2-31 0201-01	Uzupełnienie poboczy mieszanką piaszczysto-gliniastą na piaszczystym gruncie rodzimym wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	1155		
					<b>Wartość netto:</b>	
					<b>Vat 22%:</b>	
					<b>Razem brutto:</b>	

**REMONT - ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI NR 3218P Gąsiorów-Trzęśniew**

**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**

1	KNNR - 1 0111 - 01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,515		
<b>NAWIERZCHNIA</b>						
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	2 832,50		
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	2 832,50		
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	283,25		
5	KNR 2-01 0205-03	Dowóz gruntu w miejsce wbudowania samochod.samowyladowczymi z mechanicznym załadunkiem i	m3	30,90		
6	KNR 2-31 0201-01	Uzupełnienie poboczy mieszanką piaszczysto-gliniastą na piaszczystym gruncie rodzimym wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	772,50		
					<b>Wartość netto:</b>	
					<b>Vat 22%:</b>	
					<b>Razem brutto:</b>	

**REMONT - ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI NR 3441P Kupinin**

<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	KNNR - 1 0111 - 01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,212		
<b>NAWIERZCHNIA</b>						
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	848,00		
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	848,00		
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	84,80		
5	KNR 2-01 0205-03	Dowóz gruntu w miejsce wbudowania samochod.samowyladowczymi z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem	m3	12,72		
6	KNR 2-31 0201-01	Uzupełnienie poboczy mieszanką piaszczysto-gliniastą na piaszczystym gruncie rodzimym wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	318,00		
					<b>Wartość netto:</b>	
					<b>Vat 22%:</b>	

<b>Razem brutto:</b>
--------------------------

**REMONT - ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI NR 3304P Grzegorzew-Tarnówka**

<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	KNNR - 1 0111 - 01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,130		
<b>NAWIERZCHNIA</b>						
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	650,00		
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	650,00		
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	65,00		
5	KNR 2-01 0205-03	Dowóz gruntu w miejsce wbudowania samochod.samowyladowczymi z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem	m3	7,80		
6	KNR 2-31 0201-01	Uzupełnienie poboczy mieszanką piaszczysto-gliniastą na piaszczystym gruncie rodzimym wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	195,00		
					<b>Wartość netto:</b>	
					<b>Vat 22%:</b>	
					<b>Razem brutto:</b>	
					<b>Wartość robót netto:</b>	
					<b>Podatek VAT 22%:</b>	
					<b>Ogółem wartość robót:</b>	

.....  
 Podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawnającym  
 do występowania w obrocie prawnym ub posiadającym pełnomocnictwo