

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Załącznik nr 5a

**REMONT - ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI NR 3205P PKP-Osiek Wielki**

Poz. przed	Podstawa opisu	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4	5
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNNR - 1 0111 - 01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,770
<b>NAWIERZCHNIA</b>				
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	4 620,00
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	4 620,00
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	462
5	KNR 2-01 0205-03	Dowóz gruntu w miejsce wbudowania samochod.samowyladowczymi z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem	m3	46,2
6	KNR 2-31 0201-01	Uzupełnienie poboczy mieszanką piaszczysto-gliniastą na piaszczystym gruncie rodzimym wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	1155

**REMONT - ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI NR 3218P Gąsiorów-Trzęśniew**

<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNNR - 1 0111 - 01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,515
<b>NAWIERZCHNIA</b>				
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	2 832,50
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	2 832,50
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	283,25

5	KNR 2-01 0205-03	Dowóz gruntu w miejsce wbudowania samochod.samowyladowczymi z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem	m3	30,90
6	KNR 2-31 0201-01	Uzupełnienie poboczy mieszanką piaszczysto-gliniastą na piaszczystym gruncie rodzimym wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	772,50

#### REMONT - ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI NR 3441P Kupinin

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR - 1 0111 - 01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,212
NAWIERZCHNIA				
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	848,00
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	848,00
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	84,80
5	KNR 2-01 0205-03	Dowóz gruntu w miejsce wbudowania samochod.samowyladowczymi z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem	m3	12,72
6	KNR 2-31 0201-01	Uzupełnienie poboczy mieszanką piaszczysto-gliniastą na piaszczystym gruncie rodzimym wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	318,00

#### REMONT - ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI NR 3304P Grzegorzew-Tarnówka

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR - 1 0111 - 01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,130
NAWIERZCHNIA				
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	650,00
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	650,00
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	65,00
5	KNR 2-01 0205-03	Dowóz gruntu w miejsce wbudowania samochod.samowyladowczymi z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem	m3	7,80
6	KNR 2-31 0201-01	Uzupełnienie poboczy mieszanką piaszczysto-gliniastą na piaszczystym gruncie rodzimym wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	195,00