



PZD/PN/12/2011

ZAŁĄCZNIK Nr 5

miejscowość, data

KOSZTORYS OFERTOWY

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

**ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:
REMONT ULICY TORUŃSKIEJ W KOLE
DŁUGOŚĆ ODCINKA - 0,592 km**

Poz. przed	Podstawa opisu	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jednostk.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR - 1 0111 - 01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,592		
II ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2	KNNR-6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych typu lekkiego na podsypce cementowo - piaskowej	m	10,00		
III NAWIERZCHNIA						
3	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	3 890,70		
4	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	3 890,70		
5	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	390,87		
6	KNNR-6 2001-07	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych	m	34,00		
7	KNNR-6 0102-021	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, głębokość 25 cm	m ²	93,95		
8	KNNR-6 0113-02	Dolna warstwa podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	93,95		
9	KNNR-6 0113-04	Górna warstwa podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	93,95		

10	KNNR-6 0309-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	93,95		
IV POBOCZA						
11	KNR 2-01 0205-03	Dowóz gruntu w miejsce wbudowania samochod.samowyładowczymi z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem	m3	35,52		
12	KNR 2-31 0201-01	Uzupełnienie poboczy mieszkanką piaszczysto-gliniastą na piaszczystym gruncie rodzیمym wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	888,00		
V OZNAKOWANIE						
13	KNNR-6 0705-0201	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, malowanie mechaniczne	m2	120,00		
Wartość robót						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość robót						

.....
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji