

Przedmiar Robót

Poz. przed	Podstawa opisu	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4	5
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR - 1 0111 - 01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenie równinnym	km	1,85100
II NAWIERZCHNIA				
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	10 210,50
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	10 210,50
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	1 021,05
5	KNNR-6 0108-02	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	15,00
6	KNNR-6 2001-07	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych	m	30,00
7		Rozbiórka i wywóz materiałów z rozbiórki naw. 4 cm	m2	30,00