

## Załącznik 5a

## Przedmiar Robót

Poz. przed	Podstawa opisu	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4	5
<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNNR - 1 0111 - 01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,10399
<b>II NAWIERZCHNIA</b>				
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1 104,32
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	1 104,32
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	110,432
5	KNNR-6 2001-07	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych	m	192,17
6	KNNR	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej pod ściek	m 2	23,0604
7	KNNR 6	Wykonanie ścieku z 1 rzędu kostki brukowej betonowej grub. 6cm na ławie z betonu B-10	m	192,17
8	KNNR-6 0108-02	Dodatkowe mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	54,7318
9		Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm	m2	574,1219