

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Budowa drogi powiatowej nr 3410P w m. Bowieczyny na odcinku**  
**o długości 400 mb**

L.p.	Symbol klasyf.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	4	5	6
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,400
<b>2</b>	<b>PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
2 d.2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - 15 cm głębok.koryta	m2	333,56
3 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5/63 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	333,56
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	1406,21
5 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym o uziarnieniu 5/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm	m3	35,47
6 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 5/31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	1696,68
7 d.2	KNR 2-31 0311 05/06	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR-2 o frakcji kruszywa 0/12,8, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowył.	m2	1643,27
<b>3</b>	<b>POBOCZA</b>			
8 d.3	KNR 2-31 0201-01	Pobocza gruntowe z gruntu pozyskanego z korytowania - grub.warstwy po zagęszcz. 12 cm	m2	27,47
9 d.3	KNR 2-01 0206-03	Dowóz gruntu (piasek średnioziarnisty) na pobocza samochod.samowyładowczymi	m3	68,70
10 d.3	KNR 2-31 0201-02	Pobocza gruntowe z gruntu z dowozu - grub.warstwy po zagęszcz. 12 cm	m2	572,53

<b>4</b>	<b>NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW</b>			
11 d.4	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa łamanego o uziarnieniu 5/63, grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	136,45
<b>5</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
12 d.5	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m	54,00