

PZD/PN/14/2012

miejscowość, data .....

## KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonawca: .....

.....

.....

**ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:**  
**PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. TORUŃSKIEJ W KOLE**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBÓRKOWE</b>				
1	KNNR 1 0111 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym.	km	0,4483		
2	KNNR 6 0805 05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - 50% płytek do utylizacji	m2	1 071,93		
3	KNR 4-04 1103-04	Transport płyt betonowych z rozbiórki na plac PZD - pozostałe 50% - 156,56 m2 (do ponownego wbudowania)	m3	18,97		
4	KNNR 6 0805 0100	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr. 12 c. (trylinka, bloczki betonowe), spoiny wypełnione piaskiem - 50% - materiał do ponownego wykorzystania	m2	314,01		
5	KNNR 6 0801 0210	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej	m	15,40		
6	KNNR 6 0806 0800	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	217,07		
7	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyład. na odległość 10 km	m3	50,90		
8	KNNR 6 1305 0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych z betonu B-15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	szt	6,00		
9	KNNR 6 1305 0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych z betonu B-15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,2 m3 do 0,3 m3	szt	3,00		
		<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBÓRKOWE</b>				
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW</b>				
10	KNNR 1 0202 03	Koryto pod nawierzchnię chodników średnia gł. 25 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	228,84		
11	KNNR 6 0103 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników	m2	915,37		
12	KNNR 6 0104 03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	915,37		
13	KNNR 6 0109 01 01	Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm - chodniki	m2	915,37		
14	KNNR 6 0502 0201	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolor szary , układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - chodniki	m2	915,37		
		<b>Razem dział: NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW</b>				
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW</b>				
15	KNNR 1 0202 03	Koryto pod nawierzchnię zjazdów, średnia gł. 0,35 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	61,94		
16	KNNR 6 0103 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m2	176,96		
17	KNNR 6 0104 03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	176,96		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
18	KNNR 6 0109 01 01	Podbudowy z mieszanki betonowej B-15, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm - zjazd	m2	176,96		
19	KNNR 6 0502 0201	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolor czerwony, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - zjazd	m2	176,96		
		<b>Razem dział: NAWIERZCHNIE ZJAZDÓW</b>				
<b>4</b>		<b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>				
20	KNNR 1 0202 03	Koryto pod krawężniki, o średniej gł. 0,20 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	1,08		
21	KNNR 6 0109 0103	Ława betonowa z oporem, pod krawężniki betonowe 20x30 z mieszanki betonowej B-15, pielęgnacja piaskiem i wodą	m3	1,08		
22	KNNR 6 0401 04	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm na ławach betonowych z oporem	m	15,40		
23	KNNR 1 0202 03	Koryto pod obrzeża betonowe, o średniej gł. 0,15 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	13,61		
24	KNNR 6 0404 0400	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie zjazdów	m	127,70		
25	KNNR 6 0404 0400	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie chodników	m	779,67		
		<b>Razem dział: KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>				
<b>5</b>		<b>ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH WJAZDÓW I POWIERZCHNI UTWARDZONYCH</b>				
26	KNNR 1 0202 03	Koryto pod nawierzchnię zjazdów, średnia gł. 0,35 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	47,97		
27	KNNR 6 0103 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m2	137,05		
28	KNNR 6 0104 03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	137,05		
29	KNNR 6 0109 0101	Podbudowy z mieszanki betonowej B-15, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm - zjazd	m2	137,05		
30	KNNR 6 1105 03	Nawierzchnie wjazdów z płyt betonowych gr. 12 cm (materiał z odzysku)	m2	137,05		
31	KNNR 1 0202 03	Koryto pod nawierzchnię chodników średnia gł. 25 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	39,14		
32	KNNR 6 0103 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników	m2	156,56		
33	KNNR 6 0104 03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	156,56		
34	KNNR 6 0109 01 01	Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm - chodniki	m2	156,56		
35	KNNR 6 1106 01	Nawierzchnie utwardzone płytkami betonowymi 35x35x5 cm wzdłuż posesji nr 104 i 114	m2	156,56		
<b>6</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
36	KNNR 1 0125-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości średnio 15 cm	m2	758,54		
37	KNNR 1 0113-02	Humusowanie i obsianie trawą pasów zieleni przy grubości humusowania 10 cm	m2	758,54		
38	KNNR 4-01 0108-05	Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	113,78		
		<b>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
					Wartość kosztorysowa netto	

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<p>.....</p> <p>podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy</p>			VAT 23%			
			Wartość kosztorysowa brutto			