

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3205P Mostki-Koło
DŁUGOŚĆ ODCINKA - 1,32 km

Poz. przed	Podstawa opisu	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4	5
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR - 1 0111 - 01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenie równinnym	km	1,32
II NAWIERZCHNIA				
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	7 938,00
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	7 938,00
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	793,80
5	KNNR-6 2001-07	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych	m	24,00
III POBOCZA				
6	KNR 2-01 0205-03	Dowóz gruntu w miejsce wbudowania samochod.samowyladowczymi z	m3	74,00
7	KNR 2-31 0201-01	Uzupełnienie poboczy mieszanką piaszczysto-gliniastą na piaszczystym	m2	1 850,00
IV OZNAKOWANIE				
8	KNNR-6 0705-0201	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie ciągłe, malowanie mechaniczne	m2	174,80