

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa dróg powiatowych nr 3410P w miejscowości Bowyczyny i 3411P w miejscowości Kalen Mała

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość wariant I
1	2	3	4	5	6	7
1) DROGA POW. NR 3410P W M. BOWYCZYNY						
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,223		
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	1003,52		
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	1003,52		
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	100,35		
6	KNNR 6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, odwozem ścinki na plac PZD gł. frezowania 4 cm	m ²	16,00		
7	KNNR 6 2001-07	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm	m	16,00		
8	KNNR-6 1301-0700	Ścinka i uzupełnienie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m ²	446,00		
9	KNR 4-01 0108-0500	Wywóz ziemi ze ścinki samochodami samowyladowczymi na odl. 1 km	m ³	44,60		
					Wartość kosztorysowa netto	
					VAT 23%	
					Wartość kosztorysowa brutto	
2) DROGA POW. NR 3411P W MIEJSCOWOŚCI KALEŃ MAŁA						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym.	km	0,080		
2	KNNR 5 0703-01	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych, przy długości podkopu do 3 m - próbne wykopy dla lokalizacji linii kablowych telekomunikacyjnych w gruncie kat. III	m ³	5,20		
3	KNR-W 2-19 0306-05	Wbudowanie rur ochronnych - osłon 2-dzielnych AROT PS 110 mm, na istniejącej kabie telefoniczne pod zjazdami i ulicami bocznymi	m	7,50		
4	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III, po wbudowaniu rur ochronnych	m ³	5,20		
ROBOTY ZIEMNE						
5	KNNR 1 0202-03	Koryto pod nawierzchnię jezdni o średniej gł. 0,20 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowylad.	m ³	90,70		
6	KNNR 1 0202-03	Pogłębianie i odtwarzanie rowów drogowych - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	62,40		
7	KNNR 1 0209-03	Wykopy pod przepust fi 400 mm pod koroną drogi - wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II	m ³	9,60		
8	KNNR 1 0317-01	Zasypywanie materiałem z dowozem wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem, kat.gr. I-III - przepust pod koroną drogi	m ³	8,09		
PODBUDOWY						
9	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m ²	453,50		

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość wariant I
1	2	3	4	5	6	7
10	KNNR 6 0104-03	Warstwy odcinające z kruszyw naturalnych wykonane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zatoki autobusowe	m3	90,70		
11	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego grubość w-wy po zagęszczeniu 8 cm	m2	437,50		
12	KNNR 6 0113-0600	Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m2	429,50		
13	KNNR-6 1005-07	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,20 kg/m2	m2	429,50		
NAWIERZCHNIA						
14	KNNR 6 0309-0203	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 mm dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t na odl. 25 km	m2	421,50		
PRZEPUST POD KORONĄ DROGI						
15	KNNR 4 1009-13	Przepust z rur polietylenowych klasy SN-8 o śr. 400 mm w km na ławie z kruszywa naturalnego	m	12,00		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
16	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2	86,40		
17	KNNR 6 0104-03	Uzupełnienie poboczy materiałem z korytowania wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m2	120,00		
18	KNNR 1 0507-03	Obsianie trawą skarp i dna rowów	m2	86,40		
					Wartość kosztorysowa netto	
					VAT 23%	
					Wartość kosztorysowa brutto	

Łączna wartość zamówienia netto	
VAT 23%	
Łączna wartość zamówienia brutto	

.....
miejscowość, data

.....
podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy