

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do siwz

KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont drogi powiatowej nr 3205P Koło - Mostki
Odcinek Dęby Szlacheckie - Plebanki o długości 1.053 km

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	1,053		
2	KNNR 6 0101-0700	Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni na głębokości 23 cm	m ²	27,41		
3	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego grubość w-wy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	27,41		
4	KNNR 6 0113-0600	Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	27,41		
5	KNNR 6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, odwozem śinki na plac PZD gł. frezowania 4 cm	m ²	159,10		
6	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	6504,51		
7	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	6691,02		
8	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	763,16		
9	KNNR 6 2001-07	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm	m	88,70		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						

.....
miejscowość, data

.....
podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy