

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1) ULICA UNIEJOWSKA						
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,430		
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	2936,58		
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m ²	2936,58		
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	293,66		
5	KNNR-6 0108-01	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	30,00		
6	KNNR 6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, odwozem ścinki na plac PZD gł. frezowania 4 cm	m2	171,10		
7	KNNR 6 2001-07	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm	m	90,00		
2) ULICA LEŚNA DO SZKRYŻOWANIA Z DROGĄ W KIERUNKU PRZYBYŁOWA						
1	KNNR 6 1108/0101	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi st II z ręcznym obcinaniem krawędzi i smarowaniem emulsją kationową - ubytki o powierzchni 0-10 m2 i powyżej 10 m2	m2	140,00		
3) ODCINEK MIĘDZY NAKŁADKĄ A MOSTEM						
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,484		
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	2445,50		
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m ²	2445,50		
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	244,55		
5	KNNR 6 2001-07	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	50,00		
6	KNNR-6 1301-0700	Ścinka poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m ²	968,00		
7	KNR 4-01 0108-0500	Wywóz ziemi ze ścinki samochodami samowyładowczymi na odl. 1 km	m ³	96,80		
4) ODCINEK MIĘDZY NAKŁADKĄ ZA MOSTEM W KIERUNKU TARNÓWKI GRZEGORZEWSKIEJ						
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,050		
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	250,00		
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m ²	250,00		
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	25,00		
5	KNNR 6 2001-07	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	5,00		
6	KNNR-6 1301-0700	Ścinka poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m ²	100,00		
7	KNR 4-01 0108-0500	Wywóz ziemi ze ścinki samochodami samowyładowczymi na odl. 1 km	m ³	10,00		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						

.....
miejscowość, data

.....
podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy