

**TABELA PRZEDMIARU ROBÓT**  
**PRZEBUDOWA ULICY NAGÓRNEJ W KOLE**

Załącznik nr 5a

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
<b>1</b>				
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNR 201 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	105/1000 = 0.11
<b>2</b>				
<b>JEZDNIA</b>				
2 d.2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	31,6
3 d.2	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	31,6
4 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	$31.6 * (0.1 * 0.3) = 0.95$
5 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi	m3	$0.95 + 31.6 * 0.15 * 0.3 = 2.37$
6 d.2	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 40 cm	m2	175,42
7 d.2	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.V-VI głębok. 40 cm	m2	$52.25 + 355.97 = 408.22$
8 d.2	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyładowczymi	m3	$(175.42 + 408.22) * 0.4 = 233.46$
9 d.2	KNR 2-01 0206-03	Dowóz gruntu (piasek średnioziarnisty) na warstwę odsączającą samochod.samowyładowczym	m3	$(175.42 + 408.22) * 0.1 = 58.36$
10 d.2	KNR 2-31 0104-01	Profilowanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	$175.42 + 408.22 = 583.64$
11 d.2	KNR 2-31 0401-03 analogia	Rowki pod oporniki o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m	262,6
12 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki betonowe z betonu C12/15 z oporem	m3	$262.6 * (0.15 * 0.15 + 0.1 * 0.27) = 13.00$
13 d.2	KNR 2-31 0407-05	Oporniki betonowe o wym. 30x12 cm na podsypce cem.piaskowej gr. 3 cm	m	262,6
14 d.2	KNR 2-31 0109-03 analogia	Podbudowa betonowa C12/15 - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	$175.42 + 408.22 = 583.64$
15 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kol. szary grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm	m2	$175.42 + 408.22 = 583.64$
16 d.2	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	$105 * 2 * 0.5 = 105$
<b>3</b>				
<b>URZĄDZENIA OBCE</b>				
17 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.	8
18 d.3	KNR-W 2-01 0304-03	Odkrywkę próbne - Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)	m3	$10 * 1.5 * 0.8 * 0.8 = 9.6$
19 d.3	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m3	$10 * 1.5 * 0.8 * 0.8 = 9.6$