

(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY
- PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3216P W DZIERAWACH
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA - długość odcinka 330,00 m m

Lp.	Podstawa wyceny	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBÓRKOWE				
1	KNNR 1 0111-0100	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym.	km	0,330		
2	KNNR 5 0701-02	D-01.03.02	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych, przy długości podkopu do 3 m - próbne wykopy dla lokalizacji linii kablowych światłowodowych w gruncie kat. III - 35 szt	m³	52,50		
3	KNNR 6 2001-0900		Mechaniczne cięci szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm - wyrównanie krawędzi jezdni dla ułożenia ścieku i pod przykanaliki	m	412,00		
4	KNNR 6 0802-0410	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm - pod przykanaliki	m²	41,00		
5	KNNR 6 0801-0210	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm - pod przykanaliki	m²	41,00		
II			ODWODNIENIE				
6	KNNR 1 0209-03	D-02.01.01	Wykopy pod studnie chłonne (Sd) - wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m³ w gr.kat. I-II	m³	9,00		
7	KNNR 1 0209-03	D-02.01.01	Wykopy pod studzienki ściekowe (Wp) - wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m³ w gr.kat. I-II	m³	11,00		
8	KNNR 1 0209-03	D-02.01.01	Wykopy pod przykanaliki - wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m³ w gr.kat. I-II	m³	68,96		
9	KNNR 4 1008-08	D-03.02.01	Przykanaliki z rur kanalizacyjnych polietylenowych klasy SN-8 o średnicy 200 mm	m	86,00		
10	KNNR 4 1424-02	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm bez osadnika, z wpustem żeliwnym typu ciężkiego	szt	11,00		
11	KNNR 4 1413-01	D-03.02.01	Studnie chłonne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1000 mm i głębokości studni do 1,50 m	szt	2,00		
13	KNNR 1 0209-03	D-02.01.01	Wykopy pod przepusty pod zjazdami Ø 300 mm - wykopy oraz przekopy wyk onywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m³ w gr.kat. I-II	m³	7,80		
17	KNNR 4 1009-13	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - część przelotowa przepustów z rur PVC SN8 karbowane Ø 300 mm na ławie żwirowej	m	10,00		
12	KNNR 1 0317-0100	D-02.03.01	Zasypanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m wraz z zagęszczeniem, kat.gr. I-III - studnie, studzienki, przykanaliki, przepust	m³	77,41		
13	KNNR 1 0202-03	D-06.04.01	Pogłębianie i odtwarzanie rowów drogowych - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m³ w gr.kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m³	183,30		
14	KNNR 1 0503-03	D-06.04.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowów wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-III	m²	601,60		
III			CHODNIK				
15	KNNR 6 0102-0300	D-02.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach - chodniki, o średniej głębokości 20 cm w gruntach kat. II-IV	m²	597,69		
16	KNNR 4-01 0108-0200	D-01.02.04	Wywóz ziemi kat. II-IV samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 5 km	m³	119,54		
17	KNNR 6 0103-0300	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika	m²	597,69		
18	KNNR 6 0109-0307	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm	m²	597,69		

19	KNNR 6 0502-0400	D-08.02.02	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubości 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	597,69		
IV			ZJAZDY				
20	KNNR 6 0102-0300	D-02.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach - zjazdy, o średniej głębokości 25 cm w gruntach kat. II-IV	m ²	131,31		
21	KNR 4-01 0108-0200	D-01.02.04	Wywóz ziemi kat. II-IV samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 5 km	m ³	32,83		
22	KNNR 6 0103-0300	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne poszerzeń nawierzchni jezdni	m ²	131,31		
23	KNNR 6 0109-0307	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C12/15, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm	m ²	131,31		
24	KNNR 6 0502-0400	D-08.02.02	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubości 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	131,31		
V			ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY				
25	KNNR 6 0102-0300	D-02.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach - zjazdy, o średniej głębokości 30 cm w gruntach kat. II-IV	m ²	159,93		
26	KNR 4-01 0108-0200	D-01.02.04	Wywóz ziemi kat. II-IV samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 5 km	m ³	47,98		
27	KNNR 6 0103-0300	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne poszerzeń nawierzchni jezdni	m ²	159,93		
28	KNNR 6 0109-0307	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C16/20, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 20 cm	m ²	159,93		
29	KNNR 6 0502-0400	D-08.02.02	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubości 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	159,93		
VI			KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
30	KNNR 1 0202-0100	D-02.01.01	Koryto pod krawężniki, o średniej gł. 0,20 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	19,80		
31	KNNR 6 0403-0401	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na ławach betonowych z oporem - na zjazdach	m	33,00		
32	KNNR 6 0403-0401	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławach betonowych z oporem - chodnik	m	297,00		
33	KNNR 1 0202-0100	D-02.01.01	Koryto pod obrzeża betonowe, o średniej gł. 0,15 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	14,06		
34	KNNR 6 0404-0500	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie zjazdów	m	46,50		
35	KNNR 6 0404-0100	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie chodnika i ścieżki rowerowej	m	305,14		
VII			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
36	KNNR 6 0103-01	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni - odtworzenie nawierzchni po przykanalikach	m ²	44,41		
37	KNNR 6 0113-0201	D-04.04.02	Podbudowa tłuczniowa z kruszywa łamanego (bazalt, melafir), gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm - odtworzenie nawierzchni po przykanalikach	m ²	44,41		
38	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową średniorzpadową o zawartości asfaltu 50% w ilość 1,2 kg/m2 - odtworzenie nawierzchni po przykanalikach	m ²	44,41		
39	KNNR 6 0308-03 03	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16 mm dla KR2, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.5-10 t na odl. 5 km - odtworzenie nawierzchni po przykanalikach	m ²	44,41		
40	KNNR 1 0503-03	D-06.04.01	Profilowanie, plantowanie powierzchni poboczy z obsianiem trawą	m ²	160,75		
						Wartość robót netto	
						Podatek VAT 23%	
						Wartość robót brutto	

Koło, dnia 2014 r.

.....
podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy