



Załącznik nr 5 do siwz

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi powiatowej nr 3205P Koło - Mostki
Odcinek Dęby Szlacheckie - Plebanki o długości 1.111 km

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	1,111		
2	KNNR 6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, odwozem śinki na plac PZD gł. frezowania 4 cm	m ²	104,00		
3	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	6794,88		
4	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	6794,88		
5	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	679,49		
6	KNNR 6 2001-07	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm	m	52,00		
7	KNNR-6 1301-0700	Ścinka i uzupełnienie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m ²	2222,00		
8	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi ze śinki samochodami samowyladowczymi na odl. 1 km	m ³	222,20		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						

....., dnia2014 r.

.....
podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy