


PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ ZJAZDY



1. 8 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa kolor grafitowy
2. 15 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C12/15.
3. 5 cm - podsypka z piasku średnioziarnistego

4. 8 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa kolor grafit.
5. 20 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C16/20.
6. 5 cm - podsypka z piasku średnioziarnistego

<div><div>P.H.U. "KJK" Jarosław Koźłarek</div><div>62-600 Koło ul. Nagórna 23</div><div>NIP: 666-19928-98, REGON: 301779080</div></div>					
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w Borkach w zakresie budowy chodnika - Etap I	Nazwa i adres inwestora	Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło		
Zakres rysunku	Przekrój normalny przez zjazd	Faza projektu	Projekt budowlany		
Skala	1:20	Data	09.2014	Numer rysunku	
Projektował, opracował					