

(pieczęć Wykonawcy)

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P w miejscowości Bowyczyny**  
**o długości 0.291 km**

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,291		
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1 280,40		
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	1 280,40		
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	128,40		
5	KNNR-6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej z odwożem ścinki na plac PZD gł. frezowania 4 cm	m2	17,60		
6	KNNR 6 2001-07	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm	m	8,80		
7	KNNR-6 1301-0700	Ścinka i uzupełnienie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m2	640,20		
8	KNR 4-01 0108-0500	Wywóz ziemi ze ścinki samochodami samowyladowczymi na odl. 1 km	m3	64,02		
<b>WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>						

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Długie - Kaleń Mała**  
**o długości 0.715 km**

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,715		
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	3861,00		
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	3861,00		
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	386,10		
5	KNNR-6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej z odwożem ścinki na plac PZD gł. frezowania 4 cm	m2	21,60		

6	KNNR 6 2001-07	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm	m	10,80		
7	KNNR-6 1301-0700	Ścinka i uzupełnienie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m2	1930,50		
8	KNR 4-01 0108-0500	Wywóz ziemi ze ścinki samochodami samowyladowczymi na odl. 1 km	m3	193,05		
<b>WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>						

....., dnia .....2015 r.

.....  
podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy