


PRZEKRÓJ NORMALNY A - A PRZEZ ZJAZDY



- 8 cm - betonowa kostka brukowa na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
- 15 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C12/15.

- 8 cm - betonowa kostka brukowa na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
- 20 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C16/20

|   |   |                         |   |               |
|---|---|-------------------------|---|---------------|
| <div><div>P.H.U. "KJK" Jarosław Koźłarek</div><div>62-600 Koło ul. Nagórna 23</div><div>NIP: 666-19928-98, REGON: 301779080</div></div> |   |                         |   |               |
| Nazwa i adres obiektu   | Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w Dzierżawach w zakresie budowy chodnika | Nazwa i adres inwestora | Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło |               |
| Zakres rysunku  | Przekrój normalny A - A przez zjazd   | Faza projektu           | Projekt budowlany                                   |               |
| Skala   | 1:50  | Data                    | 09.2014   | Numer rysunku |
| Projektował, opracował  |   |                         |   |               |
|   |   |                         |   |               |