PRZEKRÓJ - ZJAZD STRONA PRAWA



1. 8 cm - bet. kostka bruk. bezfazowa kolor grafitowy na podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
2. 15 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C16/20.
3. - grunt rodzimy
4. 8 cm - bet. kostka bruk. bezfazowa kolor grafitowy na podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
5. 20 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C16/20.
6. - grunt rodzimy

P.P.H.U. "KJK" Jarosław Koźlarek
62-604 Kościelec, Białków Górny 51
NIP: 666-19928-98, REGON: 301779080

Nazwa i adres obiektu	Przebudowa chodnika przy drodze nr 3400P w Ruszkowie Pierwszym	*Nazwa i adres inwestora*	Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło		
Zakres rysunku	Przekrój - zjazd strona prawa	*Faza projektu*	Projekt budowlany		
Skala	1:20	*Data*	05.2015	*Numer rysunku*	
Projektował, opracował					