


PRZEKRÓJ W KM 0+000,00 - 0+361,75



- 6 cm - bet. kostka bruk. beżfazowa kolor szary na podsyypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
- 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10.
- grunt rodzimy
- 6 cm - bet. kostka bruk. beżfazowa kolor czerwony na podsyypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
- 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10.
- grunt rodzimy
- 8 cm - bet. kostka bruk. beżfazowa kolor grafitowy na podsyypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
- 20 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C16/20.
- grunt rodzimy

<div><div>P.P.H.U. "KJK" Jarosław Kozłarek</div><div>62-604 Kościelec, Białków Górny 51</div><div>NIP: 666-19928-98, REGON: 301779080</div></div>				
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa chodnika przy drodze nr 3400P w Ruszkowie Pierwszym	Nazwa i adres inwestora	Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Kolo	
Zakres rysunku	Przekrój normalny 0+000,00+361,75	Faza projektu	Projekt budowlany	
Skala	1:20	Data	05.2015	Numer rysunku
Projektował, opracował				