

Koło, dnia 23.03.2016 r.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH

TYTUŁ ZAMÓWIENIA: **PRZEBUDOWA DOGI POWIATOWEJ NR 3465P –
UL. OPAŁKI I NR 3477P – UL. SKŁADOWA W KOLE
– długość odcinka 1,21714 km**

NR OGŁOSZENIA BZP: **57530-2016**

DATA ZAMIESZCZENIA: **15.03.2016 ROKU**

NUMER POSTĘPOWANIA NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: **PZD/PN/2/2016**

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Koł przedstawia treść złożonych zapytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W załączniku nr 5 – Kosztorys ofertowy w pozycji K.01.03 Budowa kanalizacji deszczowej – ul. Składowa pozycja 15, 16, 17 ujęto budowę rurociągów z rur GRP o śr. 800 mm, 600 mm, 500 mm o jednolitej strukturze SN 10000, natomiast STWiORB K-01.03. Kanalizacja deszczowa poz. 2.1.1. przewiduje rury PVC-U klasy SN8
Czy zamawiający dopuści do wykonania kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych PP o śr. 800 mm, 600 mm 500 mm klasy SN8

Ad. 1

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur PCV SN8.

Pytanie nr 2

Jak daleko od inwestycji znajduje się składowisko PZD?

Ad. 1.

Składowisko PZD znajduje się na terenie miasta Koła w odległości 1÷2 km od miejsca realizacji inwestycji.

Pytanie nr 3

Czy w robotach ziemnych (dział IV, poz. 36 – 1 170 m³) są również ujęte roboty ziemne dla kanalizacji deszczowej?

Ad. 3.

Dział IV, poz 36 – 1 170 m³ dotyczy robót branży drogowej i nie obejmuje wykopów dla kanalizacji deszczowej. Roboty związane z budową kolektora deszczowego, w tym roboty ziemne, należy wkalkulować w kosztorys dotyczący kanalizacji deszczowej, również w przypadku gdy w przedmiarze robót nie zawarto takiej pozycji.

Pytanie nr 4

np. Pkt 15 – budowa rurociągu – czy liczyć wykop? Jeśli tak, to na jakiej głębokości jest przewidziany projektowany rurociąg? Czy liczyć wywóz i utylizację istniejącego rurociągu, który należy zdemontować?

Ad. 4.

Należy liczyć wykop. Projektowany kolektor jest posadowiony na głębokości do 3 m. Należy liczyć wywóz i utylizację kolektora

Pytanie nr 5

Co pod „hasłem” renowacja kanału deszczowego się kryje? pkt 28 z kosztorysu

Pytanie nr 6

Czy renowację kanału można wykonać jedną z metod, które występują w materiałach przetargowych: rękaw (w piśmie nr IT.7021.4.52.2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.) lub Compact Pipe lub moduły KMR tak jak to wynika z dokumentacji projektowej?

Ad. 5 i 6

„Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych należy bezwzględnie wykonać czyszczenie kanałów oraz ponownie zrealizować kamerowanie. Biorąc pod uwagę zakładany stan techniczny kanału deszczowego zaleca się renowację przy pomocy wykładzin niezależnych. Kanały deszczowe o średnicy Ø 300 mm Ø 400 mm należy poddać renowacji za pomocą technologii ciasno pasowanej z wykorzystaniem rur polietylenowych PE 80 RT SDR 26 o sztywności obwodowej 4 kPa, których kształt jest fabrycznie zmniejszony (profil litery C). Dopuszcza się zastosowanie innych technologii np. rur KMR, troliningu. Całkowita długość kanałów deszczowych, które zostaną poddane renowacji wynosi L=564 m.”

Powyżej zacytowano fragment opisu do projektu budowlanego, który stanowi załącznik do siwz dostępny na stronie www.pzdkolo.pl od dnia ogłoszenia przetargu – 15.03.2016 r.

Wniosek nr 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 06.04.2016 r.

Powyższe wyjaśnienia stanowią doprecyzowanie niektórych pozycji przedmiaru robót, nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w przedmiarze, powodujących konieczność wydłużenia terminu składania ofert. Informacje zawarte powyżej dotyczące np. renowacji kolektora, głębokości posadowienia kolektorów, były dostępne od dnia ogłoszenia i nie powinny powodować problemów z rzetelnym przygotowaniem oferty. Uwzględniając czas świąteczny – urlopowy przewidziano 17 dni na przygotowanie ofert zamiast 14. Ponadto zamawiający jest związany dość napiętym harmonogramem realizacji po otwarciu ofert.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kole
mgr inż. Grzegorz Kujawa