



(pieczęć firmy)

Załącznik nr 6

KOSZTORYS OFERTOWY

Data :

Nazwa Wykonawcy:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Budy Gole długość odcinka 0,814km

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,814		
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	4 004,88		
3	KNNR-6 1005-07	Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m ²	4 004,88		
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	400,49		
5	KNNR 6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, odwozem ścinki na plac PZD gł. frezowania 4 cm	m ²	60,00		
6	KNNR-6 1301-0700	Uzupełnienie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m ²	1 628,00		
7	KNNR 6 2001-0900	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm	m	10,00		
8	KNNR 6 0802-0410	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	m2	25,00		
9	KNNR-6 0605-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm	m2	25,00		
10		Mechaniczne rozebranie ścianki czołowej	szt	1,00		
11	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku sam. samowył. na odl. do 1 km	m3	27,00		
12	KNNR-6 0605-07	Przepusty rurowe , z rur PEHD o średnicy 100cm (materiał Inwestora)	m	18,00		

13	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	7,50		
14	KNNR-6 0605- 0401	Ścianki czołowe z betonu B-25 dla przepustu z rur fi 100cm	szt	2,00		
15	KNR 2 -02 0201-03	Ławy fundamentowe betonowe z B-25	m3	1,20		
16	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gr. kat. I-III	m3	21,14		
17	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; gr. sypkie kat. I-III	m3	21,14		
18	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - w- wa dolna o gr. po zagęszczeniu 8cm	m2	25,00		
19	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - w- wa dolna o gr. po zagęszczeniu 15 cm	m2	25,00		
20	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - w-wa wiążąca asfaltowa - gr. p zagęszczeniu 6 cm	m2	25,00		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						