



(pieczęć firmy)

Załącznik nr 6

## KOSZTORYS OFERTOWY

Data : .....

Nazwa Wykonawcy: .....

.....

### Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P

długość odcinka 0,850 km

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,850		
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	4 377,50		
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 377,50		
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	437,75		
5	KNNR 6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, odwozem śinki na plac PZD gł. frezowania 4 cm	m <sup>2</sup>	60,00		
6	KNNR-6 1301-0700	Uzupełnienie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m <sup>2</sup>	1 700,00		
<b>WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>						