

INFORMACJA O ZAPYTANIACH
z dnia 14.06.2019r.
I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH

Tytuł zamówienia: **Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Bartogi**
Nr postępowania : **PZD/PN/10/2019**
Nr ogłoszenia BZP: **557008-N-2019 z dnia 05.06.2019 r.**
Nr zmiany ogłoszenia BZP : **540115261-N-2019 10.06.2019r.**

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przedstawia treść złożonych zapytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Z informacji zamieszczonej na rysunku nr 05 projektu wykonawczego wynika, że prace związane z umocnieniem dna rzeki (materace gabionowe) należy prowadzić równocześnie z robotami związanymi z odbudową koryta rzeki Rgilewki. Czy chodzi tu o prace regulacyjne po 15 m w górę i w dół rzeki czy o inny zakres? Jeśli o inny, to kto będzie prowadził te roboty i w jakim okresie.

Odpowiedź 1 :

Przedmiotowy most zlokalizowany jest na odcinku rzeki, który przewidziany był do regulacji zgodnie z projektem sporządzonym przez Biuro Projektów Wodnych, Melioracji i Ochrony Środowiska - Biprowodmel Sp. z o.o. Zgodnie z tym projektem, projektowane dno miało zostać podniesione w stosunku do dna istniejącego. **Materace gabionowe są elementem prac regulacyjnych na odcinku po 15 m przed i za mostem.** W sytuacji gdy do momentu przebudowy mostu nie zostały wykonane prace regulacyjne rzeki, aby nie zaburzyć przepływów, pod obiektem nie należy podnosić dna do rzędnej docelowej. Podniesienie dna powinno mieć miejsce w momencie prac melioracyjnych, których inwestorem będą Państwowe Gospodarstwa Wodne – Wody Polskie.

Informacje o wykonywaniu gabionów na dnie rzeki równoległe z pracami związanymi z odbudową koryta rzeki Rgilewki w oparciu o projekt firmy Biprowodmel zawarto na rysunkach i w opisie technicznym.

Pytanie nr 2

Czy na czas prowadzenie robót, obiekt będzie zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego?

Odpowiedź 2 :

Na czas prowadzenia robót obiekt będzie zamknięty dla ruchu kołowego jednak zgodnie z § 4 pkt. 11 projektu umowy oraz SIWZ pkt. V ppkt. 11 c: do obowiązków Wykonawcy należy również organizacja i utrzymanie przeprawy dla pieszych (kładka) przez okres trwania budowy i jej późniejszy demontaż.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający będzie wymagał rozpoznania saperskiego przed przystąpieniem do robót?

Odpowiedź 3 :

Specyfikacje techniczne zakładają taką możliwość po stronie Wykonawcy i na jego koszt.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający będzie wymagał nadzoru archeologicznego podczas prowadzenie prac, o którym mowa w pkt 1.3 Specyfikacje Technicznej D.02.01.01?

Odpowiedź 4 :

Specyfikacje techniczne zakładają taką możliwość po stronie Wykonawcy i na jego koszt.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający będzie wymagał nadzoru przyrodniczego podczas prowadzenia prac?

Odpowiedź 5 :

Organ odpowiedzialny za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) nie narzucił takiego obowiązku. Zgodnie z DŚU, jedynie wycinka drzew prowadzona poza okresem od początku sierpnia do końca lutego będzie wymagała udokumentowania przez nadzór przyrodniczy braku zasiedlonych miejsc lęgowych.

Pytanie nr 6

Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki stanowiących wartość użytkową dla Zamawiającego.

Odpowiedź 6 :

Miejszem odwozu materiałów jest plac Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, ul. Toruńska 200

Pytanie nr 7

Czy Wykonawca robót będzie ponosił koszty związane z zajęciem pasa drogowego?

Odpowiedź 7 :

Nie, Wykonawca nie będzie ponosił kosztów zajęcia pasa drogowego.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający będzie wymagał zaplecza dla Nadzoru? Jeśli tak to prosimy o sprecyzowanie wymagań dla tego zaplecza.

Odpowiedź 8 :

Wykonawca jest do zobowiązany do przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania, nie ma wymagań co do zaplecza dla Nadzoru.

Pytanie nr 9

Kto jest właścicielem drewna pochodzącego z wycinki?

Odpowiedź 9 :

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole w zakresie grubizny. Gałęzie i pnie podlegają utylizacji przez Wykonawcę.

Pytanie nr 10

Z rysunku nr 03.1 projektu wykonawczego wynika, że fundamenty istniejącego obiektu zostały wykonane w drewnianej ścianie szczelnej. W której pozycji kosztorysu ofertowego oraz w jakiej ilości należy uwzględnić ich wyciągnięcie?

Odpowiedź 10 :

Rysunek stanu istniejącego został wykonany w oparciu o zewnętrzną inwentaryzację obiektu oraz przypuszczalne wymiary części zakrytych (głównie podziemnych), które przyjęto na etapie powstawania projektu na podstawie wcześniejszych doświadczeń Projektanta z podobnymi typami obiektów. Brak jakichkolwiek elementów archiwalnej dokumentacji niniejszego obiektu nie pozwala jednoznacznie określić jak wyglądają elementy podziemne. Na podstawie powyższych założeń przyjęto również możliwość występowania resztek drewnianej ścianki szczelnej, która nie została jednak zinwentaryzowana w terenie w czasie prac pomiarowych. Z uwagi na posadowienie bezpośrednio nowego obiektu i możliwość rozluźnienia gruntów pod projektowanymi podporami w przypadku wykrycia na etapie robót rozbiórkowych pozostałości drewnianej ścianki szczelnej w miejscach kolizyjnych z planowanymi robotami nie należy ich wyciągać z gruntu, tylko powiadomić o tym fakcie Projektanta, i za jego zgodą możliwe będzie np.: odkopanie ścianki do zakładanych rzędnych posadowienia (ok. 0,5 m poniżej) i odciąć jej przeszkadzające elementy lub dobicie elementów ścianki w głąb gruntu. Ewentualne prace przy ścianie (jeżeli wystąpią) rozliczyć w oparciu o roboty rozbiórkowe ST D.01.02.03. jako burzenie przyczółków.

Pytanie nr 11

Prosimy o podanie wskaźnika wytrzymałości traconej ścianki szczelnej.

Odpowiedź 11 :

Podstawowym zadaniem ścianki szczelnej jest zabezpieczenie ścian wykopu oraz zabezpieczenie przestrzeni niezbędnej do wykonania fundamentów przed napływem wody gruntowej i przeciwdziałanie późniejszemu podmyciu fundamentów. Zastosowanie ścianek szczelnych jako elementu zabezpieczającego wody rzeki podczas wznoszenia przyczółków jest również wymogiem DŚU. W projekcie została przyjęta stalowa ścianka szczelna G62 typu

Larssen o długości 6,0 m. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zoptymalizować rozwiązanie założone w projekcie zobowiązany zgodnie z ST zobowiązany jest do wykonania Projektu technologicznego ścianek szczelnych wraz z obliczeniami stateczności i trwałości grodzic stalowych. Zastosowanie innego typu grodzic możliwe jest przy uwzględnieniu m.in. warunków stateczności konstrukcji ścianki szczelnej podczas każdej z faz budowy, wraz z uwzględnieniem obciążeń technologicznych powstających na poszczególnych etapach prac oraz trwałości ścianki (ubytki korozyjne), która zgodnie z RMTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r. ze zm.) powinna przez okres min. 150 lat zabezpieczać przyczółek przed podmyciem.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę drenażu izolacji płyty pomostowej z grys u otoczonego żywicą na dren prefabrykowany?

Odpowiedź 12 :

Zamawiający nie wyraża zgody w oparciu o opinię projektanta.

Pytanie nr 13

W podstawie płatności dla Specyfikacji Technicznej M.20.01.09a jest mowa o ścieku przykrawężnikowym. Prosimy o informację z czego wykonany jest ten ściek i w jakiej ilości.

Odpowiedź 13 :

Przywołany zapis w SST dotyczący ścieku przykrawężnikowego odnosi się do ścieku z asfaltu twardolanego, o szerokości 25-30 cm i nachyleniu poprzecznym 8% w kierunku jezdni (Katalog Detali Mostowych karta ODW12). W przedmiotowej inwestycji takowy ściek nie występuje.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź 14 :

Zamawiający posiada ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę na przebudowę mostu z dnia 31.01.2019 r. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Nadzór Budowlany w Kole.

Pytanie nr 15

Prosimy o podanie numerów działek jakie Zamawiający przekaże nieodpłatnie Wykonawcy na czas prowadzenia robót, w tym na zaplecze budowy.

Odpowiedź 15 :

Zgodnie z SIWZ pkt V. ppkt. 11d – organizacja i zagospodarowanie terenu budowy, ponoszenie kosztów zużycia wody, odprowadzania ścieków, pokrycie kosztów energii na potrzeby budowy, zapewnienie dostawy mediów należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający udostępni Wykonawcy część pasa drogowego na działkach stanowiących dojazdy do obu stron mostu w niezbędnym zakresie.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wyłonił już Nadzór Inwestorski dla przedmiotowego zadania? Jeśli tak to prosimy o informację kto będzie pełnił tę funkcję.

Odpowiedź 16 :

Zamawiający wyłoni Nadzór Inwestorski w drodze zapytania ofertowego po wyborze Wykonawcy robót budowlanych.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyłonił już Nadzór Autorski dla przedmiotowego zadania? Jeśli tak to prosimy o informację kto będzie pełnił tę funkcję.

Odpowiedź 17 :

Nadzór Autorski będzie wykonywał zespół projektowy, który sporządził dokumentację projektową.

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź 18 :

Potwierdzam, iż zamawiający posiada prawa autorskie do przedmiotowej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.

Odpowiedź 19 :

SIWZ pkt. V ppkt 5 Wykonawca oszacuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.

Odpowiedź 20 :

Zamawiający potwierdza powyższe stwierdzenie.

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.

Odpowiedź 21 :

Zamawiający otrzymał decyzję pozwolenia na budowę i posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Pytanie nr 22

Czy na czas prowadzenia robót, obiekt mostowy będzie całkowicie zamknięty dla ruchu?

Odpowiedź 22 :

Odpowiedzi udzielono przy pytaniu 2

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający jest w posiadaniu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu? Jeśli tak, to prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź 23 :

Zgodnie z SIWZ pkt V ppkt. 11 Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej m.in. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych wraz z jego uzgodnieniem i zatwierdzeniem.

Pytanie nr 24

Czy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia tymczasowego ruchu pieszego przez rzekę Rgilewkę na czas prowadzenia robót?

Odpowiedź 24:

Odpowiedzi udzielono przy pytaniu 2

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie tymczasowego mostu objazdowego?

Odpowiedź 25:

Zamawiający nie przewiduje powyższego.

Pytanie nr 26

Kto ponosi koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie?

Odpowiedź 26:

Zamawiający.

Pytanie nr 27

Z planu zagospodarowania terenu wynika, że w odległości ok 8 m od krawędzi mostu przebiega wodociąg. Znajduje się on w zakresie robót związanych z umocnieniem dna i skarp rzeczy. Czy będzie podlegał on zabezpieczeniu na czas prowadzenia robót? Jeśli tak, to w której pozycji kosztorysu ofertowego należy ująć ten koszt?

Odpowiedź 27:

Odległość od krawędzi mostu jest na tyle duża, że nie planuje się w rejonie wodociągu prowadzenie robót ziemnych mogących naruszyć jego integralność. W obrębie rzeki Rgilewki wspomniany wodociąg zabezpieczony jest stalową rurą osłonową.

Pytanie nr 28

Z planu zagospodarowania terenu wynika, że w odległości ok 14 m od krawędzi mostu przebiega sieć teletechniczna. Znajduje się ona w zakresie robót związanych z umocnieniem dna i skarp rzeczy. Czy będzie podlegała ona zabezpieczeniu na czas prowadzenia robót? Jeśli tak, to w której pozycji kosztorysu ofertowego należy ująć ten koszt?

Odpowiedź 28:


Odległość od krawędzi mostu jest na tyle duża, że nie planuje się w rejonie sieci teletechnicznej prowadzenia robót ziemnych mogących naruszyć jego integralność. W obrębie rzeki Rgilewki wspomniana sieć zabezpieczona jest stalową rurą osłonową.

Pytanie nr 29

W związku z długim weekendem, poprzedzającym dzień złożenia ofert, wnosimy o zmianę terminu na dzień **28 czerwca 2019 r.** Pozwoli to na rzetelną wycenę inwestycji.

Odpowiedź 29:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kole

mgr inż. Grzegorz Kujawa