


PRZEKRÓJ NORMALNY OD KM 0+000,00 DO KM 0+167,21



1. 6 cm - betonowa kostka brukowa kolor szary
2. 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3. 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10
4. 5 cm - piasek średnioziarnisty

5. 8 cm - betonowa kostka brukowa kolor czarny/grafit
6. 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
7. 15 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C12/15
8. 5 cm - piasek średnioziarnisty

9. 8 cm - betonowa kostka brukowa kolor czarny/grafit
10. 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
11. 20 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C16/20
12. 5 cm - piasek średnioziarnisty

P.P.H.U. "KJK" Jarosław Koźlarek 62-604 Kościelec, Białków Górny 51 NIP: 666-19928-98, REGON: 301779080					
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3405P na terenie Gminy Kłodawa	Nazwa i adres inwestora	Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Kolo		
Zakres rysunku	Przekroje normalne km 0+000,00 - 0+167,21	Faza projektu	Projekt budowlany		
Skala	1:20	Data	04.2019	Numer rysunku	
Projektował, opracował					