




Projektowany przekrój ulicy w km 1+020.82 - ul. Nagórna - ETAP 4




Projektowany przekrój ulicy w km 1+254.00 - ul. Nagórna - ETAP 4



Projektowany przekrój ulicy w km 1+169.81 - ul. Nagórna - ETAP 4



Projektowany przekrój ulicy w km 1+325.00 - ul. Nagórna - ETAP 4



OZNACZENIA:

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy i ulic (dróg) bocznych:

1. kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm (kolor grafitowy i biały) na podsypane cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm
2. podbudowa z betonu cementowego B-20 o gr. 25 cm
3. warstwa odsączająca z piasku o gr. 20 cm

Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych i chodników:

4. kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm (kolor żółty i czerwony) na podsypane cem-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm
5. podbudowa z betonu cementowego B-10 o gr. 10 cm
6. podsypka piaskowa gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych:

7. kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm (kolor czerwony i biały) na podsypane cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm
8. podbudowa z betonu cementowego B-20 o gr. 25 cm
9. warstwa odsączająca z piasku o gr. 20 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdów i wyspy dzielącej:

10. kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm (kolor czerwony) na podsypane cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm
11. podbudowa z betonu cementowego B-10 o gr. 15 cm
12. podsypka piaskowa gr. 15 cm

Obramowania:

13. krawężnik betonowy 20x30 na podsypane cem-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z B15 (kolor szary)
14. krawężnik betonowy 12x25 na podsypane cem-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z B15 (kolor szary)
15. obrzeże betonowe 8x30 na podsypane cem-piaskowej 1:4 (kolor szary)
16. krawężnik trapezowy 21x15x50 na podsypane cem-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z B15 (kolor żółty)

Odwodnienie powierzchniowe:

17. ścieki uliczny, z kostki brukowej betonowej (kolor czarny) o gr. 8 cm na podsypane cem-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z B15, szer. 20 cm

Zamawiający:	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ul. Toruńska 200 62-600 Kolo			
Jednostka Projektowa:	Konsorcjum: Zakład Usługowo Projektowy Drogownictwa „DORPROGOS” Zbigniew Wiśniewski w Kole ul. Zawadzkiego 21/17 62-600 Kolo Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „PROBUD” Roman Urbaniak w Koninie ul. Górnicza 6/18 62-510 Konin			
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
Zamierzenie budowlane:	PRZEBUDOWA ULICY NAGÓRNEJ W KOLE			
Branża:	DROGOWA			
Nazwa opracowania:	PRZESKOCZENIE KONSTRUKCYJNE - ETAP 4 SKALA 1 : 50			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
PROJEKTANT	Zbigniew Wiśniewski	GP. 7342/48/92		
SPRAWDZIŁ	inż. Roman Urbaniak	GA.N.240/8346/II/28/84 GP. 7342/144/94		
Data:	Nr umowy:	Faza projektu:	Nr rys.	Egz.
11.2009 r.	56/PZD/PN/2009	PBW	4 d 1	5