




Projektowany przekrój ulicy w km 0+032,75 - ul. Nagórna - ETAP 1




Projektowany przekrój ulicy w km 0+171,00 - ul. Nagórna - ETAP 1



Projektowany przekrój ulicy w km 0+253,00 - ul. Nagórna - ETAP 1



Projektowany przekrój ulicy w km 0+347,00 - ul. Nagórna - ETAP 1



OZNACZENIA:

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy i ulic (drog) bocznych:

1. kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm (kolor grafitowy i biały)
na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm
2. podbudowa z betonu cementowego B-20 o gr. 25 cm
3. warstwa odsączająca z piasku o gr. 20 cm

Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych i chodników:

4. kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm (kolor żółty i czerwony)
na podsypce cem-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm
5. podbudowa z betonu cementowego B-10 o gr. 10 cm
6. podsypka piaskowa gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych:

7. kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm (kolor czerwony i biały)
na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm
8. podbudowa z betonu cementowego B-20 o gr. 25 cm
9. warstwa odsączająca z piasku o gr. 20 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdów i wyspy dzielącej:

10. kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm (kolor czerwony)
na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm
11. podbudowa z betonu cementowego B-10 o gr. 15 cm
12. podsypka piaskowa gr. 15 cm

Obramowania:

13. krawężnik betonowy 20x30 na podsypce cem-piaskowej 1:4
i ławie betonowej z oporem z B15 (kolor szary)
14. krawężnik betonowy 12x25 na podsypce cem-piaskowej 1:4
i ławie betonowej z oporem z B15 (kolor szary)
15. obrzeże betonowe 8x30 na podsypce cem-piaskowej 1:4 (kolor szary)
16. krawężnik trapezowy 21x15x50 na podsypce cem-piaskowej 1:4
i ławie betonowej z oporem z B15 (kolor żółty)

Odwodnienie powierzchniowe:

17. żłobki odpływowe z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) o gr. 8 cm

Zamawiający:	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ul. Toruńska 200 62-600 Koło			
Jednostka Projektowa:	<u>Konsorcjum:</u> Zakład Usługowo Projektowy Drogownictwa „DORPROGOS” Zbigniew Wiśniewski w Kole ul. Zawadzkiego 21/17 62-600 Koło Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „PROBUD” Roman Urbaniak w Koninie ul. Gómicza 6/18 62-510 Konin			
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
Zamierzenie budowlane:	PRZEBUDOWA ULICY NAGÓRNEJ W KOLE			
Branża:	DROGOWA			
Nazwa opracowania:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - ETAP 1 SKALA 1 : 50			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	
PROJEKTANT	Zbigniew Wiśniewski	GP. 7342/48/92		
SPRAWDZIŁ	inż. Roman Urbaniak	GA.N.240/8346/III/28/84 GP. 7342/144/94		
Data:	Nr umowy:	Faza projektu:	Nr rys.	Egz:
11.2009 r.	56/PZD/PN/2009	PBW	4 a	