

Ocieplenie rury warstwą KERAMZYTU



Kolizje:

Na odcinku D9 - D8 - z przyłączem wodociągowym dn40
Na odcinku D8 - D7 - z przyłączem wodociągowym dn40
Na odcinku D7 - D6 - z przyłączem wodociągowym dn32

Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej, pomiędzy studniami D20 - D19, ze względu na posadowienie sieci, powyżej głębokości zamarzania, należy rurociąg ocieplić 20cm warstwą keramzytu

UWAGI:

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
2. Proj. przewody kanalizacji wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U
3. Minimalne przykrycie kanalizacji: h=1,2m, przewody ułożone powyżej ociepliś warstwą żużlu
4. Przekroczenie przewodami ścian studzienek, komór należy wykonać przy użyciu szczelnych przejść z tworzywa sztucznego
5. Przewody kanalizacyjne, wodociągowe układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
6. Dokładne rzędne posadowienia przewodów ustalić na miejscu
7. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
8. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
9. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
10. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty
11. Rozpatrywać łącznie z profilami podłużnymi oraz schematami

Opis terenu:
Da - Droga asfaltowa

D20 - ST1	*proj. sieć kanalizacji deszczowej*
D20 - D14	*proj. studnia kanalizacji deszczowej bet. dn1000*
D13 - ST1	*proj. studnia kanalizacji deszczowej bet. dn1200*

Legenda

INWESTOR KONIN	
PRACOWNIA PROJEKTOWA	
UL.-OKÓLNA 6, 62-510 KONIN	
TYTUŁ:	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3402P NA ODCINKU ULICY LĘCZYCKIEJ W DĄBIU
INWESTOR:	POWIAT KOŁSKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE
BRANŻA:	SANITARNA
TREŚĆ RYSUNKU:	*PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ul. Łęczyckiej W Dąbiu, D20-St1*

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Danuta Oktawiec	
	upr. nr 70308 w specjalności sanitarnej	15 07 2019
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Zofia Nosiadek	
	upr. nr 71190 w specjalności sanitarnej	15 07 2019
ADYSTENT PROJEKTANTA:	mgr inż. Michał Oktawiec	
	.....	15 07 2019

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU
07.2019	1 : 100	2kd