

4. Karczowanie krzaków

Na terenie inwestycji występują obszary porośnięte krzakami, które Inwestor zobowiązany jest wykarczować. Otrzymany materiał powinien zostać przewieziony na zaplecze Wykonawcy a następnie zutylizowany.

Oszacowano, że krzaki przeznaczone do karczowania zajmują łączną powierzchnię 1260,00m² na wszystkich działkach przeznaczonych do włączenia do pasa drogowego projektowanego odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce.

5. Nasadzenia drzew

Jako rekompensatę wycinki zaprojektowano nasadzenia drzew w ilości **1067 sztuk** według lokalizacji jak na projekcie zagospodarowania.

Gatunki drzew wraz z ilością zaprojektowanych do nasadzenia:

- Klon zwyczajny „*Acer platanoides*” - 242 szt.



- Wiąz szypułkowy „*Ulmus leavis*” - 267 szt.

