

KOSZTORYS OFERTOWY

załącznik nr 2

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki - Czołowo

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym.	km	0,700		
2	KNRR 6 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych z betonu klasy C12/15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m³	szt	1,00		
3	KNRR 6 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych z betonu klasy C12/15, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 m³ do 0,1 m³	szt	1,00		
4	KNNR-6 0108-01	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	8,36		
5	KNNR 6 0102-0300	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni o średniej głębokości 30 cm w gruntach kat. II-IV	m²	1131,06		
6	KNR 4-01 0108-1100	Wywóz ziemi kat. II-IV samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 5 km	m³	339,32		
7	KNNR 6 0113-0600	Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m²	1131,06		
8	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubość w-wy po zagęszczeniu 8 cm	m²	1131,06		
9	KNNR 6 0108-0201	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa wiążąca na poszerzeniu gr. po zagęszczeniu 4 cm	m²	1131,06		
10	KNNR 6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, z odwozem ścinki na plac PZD gł. frezowania 4 cm	m²	10,00		
11	KNNR 6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m²	3284,18		
12	KNNR 6 1005-07	Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilość 0,5 kg/m²	m²	4209,57		
13	KNNR 6 0108-0201	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym 0/16 mm dla KR-2, z transportem betonu asfaltowego samochod. samowyład. 10-15 t na odl. 5km	t	420,95		
14	KNNR 6 1302-0200	Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30 cm	m	1309,16		
15	KNNR 6 1302-0400	Czyszczenie przepustów rurowych pod zjazdami o średnicy 0,4 m z namułu do 50% jego średnicy	m	9,00		
16	KNNR 6 1302-0400	Czyszczenie przepustów rurowych pod zjazdami o średnicy 0,3 m z namułu do 50% jego średnicy	m	6,00		
17	KNNR 1 0305-0100	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m i szerokości dna do 1,5 m w gruncie o normalnej wilgotności	m³	114,57		
18	KNR 2-31 0816-0100	Rozebranie przepustów rurowych o śr. 0,3 m pod zjazdami	m	172,00		
19	KNR 4-01 0108-1100	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m³	11,92		
20	KNNR 6 0605-0600	Przepusty pod zjazdami z rur PCV o śr. 300 mm na ławie fundamentowej żwirowej	m	175,00		
21	KNR 2-01 0508-0200	Ręczne zasypanie przepustów gruntem kat. II z ręcznym rozścieleniem warstwami gr. 20 cm i ubiciem	m³	92,98		
22	KNR 2-01 0502-0100	Darniowanie skarp wlotów i wylotów darniną na płask z pozyskaniem i przybiciem kółkami darniny	m²	41,55		
23	KNNR-6 0803-0100	Rozbranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m²	34,00		

24	KNNR-6 0803-0100	Rozebranie nawierzchni z terakoty na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m²	3,00		
25	KNNR-6 0801-0600	Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm	m²	36,00		
26	KNNR-6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m²	36,00		
27	KNNR-6 0104-0300	Warstwy podsypkowe wykonywane i zagęszczanie mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm		36,00		
28	KNNR-6 0109-0307	Podbudowa z mieszanki betonowej klasy C12/15, pielęgnacja piaskiem i wodą, gr. Warstwy 15 cm	m²	36,00		
29	KNNR 6 0502-0400	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem - materiał z odzysku (odtworzenie)	m²	34,00		
30	KNNR 6 0502-0400 analogia	Nawierzchnia z terakoty - materiał z rozbiórki (odtworzenie)	m²	3,00		
31	KNNR 6 1301-0300 analogia	Utwardzenie tłuczniem wjazdów do posesji wraz z zagęszczeniem - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	t	23,20		
32	KNNR-6 1301-0700	Uzupełnienie poboczy materiałem z dowozem wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m²	966,37		
					Wartość kosztorysowa netto	
					VAT 23%	
					Wartość kosztorysowa brutto	

