

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont odcinka drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna Długa - Dzióbin

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	3	4	5	6	7	8
1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,825		
2		NAWIERZCHNIA JEZDNI				
2	KNNR 6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno	m ²	20,00		
3	KNNR 6 0108-0100	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	9,00		
4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	4 323,00		
5	KNNR 6 1005-07	Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilość 0,5 kg/m2	m ²	4 323,00		
6	KNNR 6 0108-0201	Mechaniczne wyrównywanie nawierzchni betonem asfaltowym AC 11S, grubości średniej 4 cm	t	432,30		
3		POBOCZA				
7	KNNR-6 1301-0700	Uzupełnienie poboczy materiałem z dowozem (pospółka) wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m ²	618,75		
8	KNNR-6 1301-07	Ścinka poboczy wraz z profilowaniem i i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm wraz z wywozem ziemi ze ścinki sam. samowyl. na odl. do 5 km	m ²	618,75		
Wartość kosztorysowa netto						
VAT 23%						
Wartość kosztorysowa brutto						

.....
data i podpis wykonawcy

