

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników - Kotków

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość bez podatku VAT
1	2	3	4	5	6
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,32		
II	ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6				
2	Roboty ziemne, wykonanie koryta o głęb 15-25 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni od 0,3 do 0,9 m (średnio 0,6 m) przy użyciu koparki z załadunkiem na samochody i odwozem do 10 km, grunt kat. II-IV	m3	37,00		
III	ODWODNIENIE kod CPV 45232130-2				
3	Wykopy oraz przekopy wyk. z odwozem urobku na odkład do 1km, koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. III - pod przepusty fi 40 cm	m3	1,50		
4	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z mieszanki kamiennej 0-63mm	m3	1,50		
5	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm	m	15,00		
6	Zasypywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps) przepusty pod koroną drogi i zjazdami o ścianach pionowych, szerokości 0,6-1,5 m, głębokości do 0,8 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym.	m3	4,37		
7	Ścianki czołowe z prefabrykatów betonowych dla przepustów z rur o średnicy 40 cm	szt	6,00		
8	Odmulenie rowu na głębokość. ok. 20-30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odległość do 10 km	m	640,00		
IV	ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7				
9	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	m2	192,60		
10	Warstwa dolnej podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	192,60		
11	Warstwa górnej podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	192,60		
12	Warstwa profilująca z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, gru cm)	m2	627,55		

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość bez podatku VAT
1	2	3	4	5	6
13	W-wa profilująco wiążąca z betonu asfaltowego 0-8 mm dla KR 1-2, grubość warstwy 2-6 cm po zagęszczeniu średnia ok. 4 cm, transport samochodami samowyląd.	m2	561,75		
V	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7				
14	W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11mm dla KR 1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowyląd.	m2	759,67		
15	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11 dla KR 1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport samochodami samowyląd.	m2	1303,26		
16	Nawierzchnia poboczy z materiału żwirowego dowiezonego (Po, Pr, Ps) z prfilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym	m3	89,88		
VI	ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
17	Bariery energochłonne typu SP-06/2 stalowe	m	48,00		
18	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,16		
19	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	800,00		
20	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	800,00		
21	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	80,00		
22	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, odwozem ścinki na plac PZD gł. frezowania 4 cm	m2	20,00		
23	Ścinka poboczy wraz z profilowaniem i i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm (30% całości)	m2	480,00		
				Wartość netto	
				Podatek VAT 23%	
				Wartość brutto	

....., dniar.
(miejscowość, data)

.....
(podpis kwalifikowany/podpis
zaufany/podpis osobisty)

